

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 805

Del 1/10/2015

**Oggetto: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA, PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' SUL TRATTO DI STRADA COMUNALE TERMINALE DI VIA DELL'ASILO.  
CIG. Z7B165587E**

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**Preso atto :**

- delle segnalazioni pervenute all'ufficio Servizi Operativi, riguardo alcuni cedimenti della banchina della strada comunale terminale di via dell'Asilo in Palazzo di Assisi e più specificatamente dal punto in cui si interseca con via delle Macine fino al ponte di superamento del fosso " Rigo " ;
- della perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza , presente in atti, concemente gli interventi urgenti di messa in sicurezza per il ripristino delle condizioni di viabilità dell'area sopra descritta, compilato ai sensi dell' art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, la cui spesa presuntiva ammonta a € . 10.625,05 IVA compresa ;

**Dato atto :**

- che nel verbale suddetto è stata rilevata la necessità di provvedere ai seguenti tipi di intervento :
  - o Taglio raso terra di vegetazione sugli argini dei corsi d'acqua ;
  - o Scavo di sbancamento per sistemazione e risagomatura della sezione idraulica del corso d'acqua ;
  - o Formazione di argini e rilevati lungo il tratto ceduto ;
  - o Formazione di scogliere con elementi di pietrame di rinfilanco al ponte di superamento del fosso " Rigo " ;
  - o Scavo a sezione obbligato per posa in opera di tubo in PE AD corugato doppia parete da mm. 630 compreso il reinterro ;
  - o Misto cementato dosato a q.li 0,70 per riempimento ;
  - o Abbattimento albero secco ;
  - o Potatura di rami sporgenti ;
  - o Rafforzamenti della banchina stradale ;

**Ritenuto :**

- che per la fattispecie di cui in premessa, ricorrono le circostanze improcrastinabili di somma urgenza previste dall'art. 176 del regolamento emanato con DPR n. 207/2010 e che, pertanto , è stato opportuno disporre la immediata esecuzione dei lavori ritenuti indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e consentire immediatamente il ripristino della viabilità della zona sopra menzionata in condizioni di sicurezza ;

**Preso atto :**



**CITTÀ DI  
ASSISI**  
SERAPHICA CIVITAS

**Settore  
Infrastrutture**  
Ufficio Servizi Operativi



Assisi Patrimonio Mondiale

- che, per la necessità dell'immediatezza nell'attuazione degli interventi risolutivi, in forza del citato art. 176 del DPR 207/ 2010 i lavori in parola sono stati affidati in forma diretta all'impresa stradale Volpi s.r.l. con sede in Assisi, fraz. Palazzo, viale Michelangelo,66, per l'importo che si desume dal seguente quadro economico riepilogativo:

a	Ditta : Volpi s.r.l.	Tipologia di lavori : opere stradali	Importo €.
		Taglio raso terra di vegetazione sugli argini dei corsi d'acqua ; ( 17.02.0060) ml. 90,00 x ml. 13,00 x €. 1,27	1.485,90
		Scavo a sezione obbligato per posa in opera di tubo in PE AD corrugato doppia parete da mm. 630 compreso il reinterro ; n.p.1) ml. 90,00 x €. 25,00	2.250,00
		Scavo di sbancamento per sistemazione e risagomatura della sezione idraulica del corso d'acqua ; n.p.2 ( 3,5 +1 /2 ) 80,00 X 2,25 X 1,80 X €. 5,00	1.620,50
		Formazione di argini e rilevati lungo il tratto ceduto ; (17.02.0070.001) ml.90,00x ml. 2,25 x 2,00 x€. 3,69	1.328,40
		Formazione di scogliere con elementi di pietrame di rinfianco al ponte di superamento del fosso " Rigo " ; (17.02.0130 ) ml. 5,50 x 4,00 x 0,900 x €. 62,00	1.227,60
		Misto cementato dosato a q.li 0,70 per riempimento ; (18.04.0180 ) 22 x 0,30 x €. 78,00	514,80
		Abbattimento albero secco posto su incrocio via dell'Asilo, via delle Macine Np3 : Abbattimento con motoscala, trasporto a discarica - a corpo	950,00
		Potature rami sporgenti su carreggiata stradale: Np4 : potatura con motoscala e trasporto a discarica - a corpo	650,00
		fornitura e posa in opera di stabilizzato di rinforzo per banchine stradali Np5 : stesura di stabilizzato lungo la carreggiata stradale non interessata dai lavori in argomento - a corpo	250,00
<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>10.276,70</b>
<b>IVA 22 % SU LAVORI</b>			<b>2.260,80</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>12.537,57</b>

**Atteso :**

- che la ditta VOLPI s.r.l., sui lavori in argomento ha offerto il ribasso del 18 % rispetto all'importo dei lavori risultante dal quadro economico sopra descritto, le cui nuove risultanze danno luogo al seguente importo :

<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>10.276,70</b>
<b>RIBASSO PROPOSTO DALLA DITTA VOLPI - 18%</b>	<b>1.567,64</b>



IMPORTO LAVORI EFFETTIVO (scontato del 18%)	8.709,06
IVA 22 % SU LAVORI	1.915,99
TOTALE COMPLESSIVO	10.625,05

**Accertata :**

- che la copertura finanziaria dell'intervento di somma urgenza è garantita a bilancio sul CAP 1680/10 del bilancio 2015 ;

**Visto :**

- il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii recante il codice dei contratti pubblici ;
- il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali ;
- Il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori in economia ;
- il vigente Statuto Comunale ;
- il Regolamento comunale dei contratti ;

**Acquisito :**

- il visto di regolarità contabile ;

**DETERMINA**

**Per quanto sopra esposto :**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010, gli interventi di cui al verbale di somma urgenza del 29.09.2015, redatto dal Responsabile dell'ufficio geom. Franco Siena, consistenti nell'esecuzione dei seguenti lavori :

- Taglio raso terra di vegetazione sugli argini dei corsi d'acqua ;
- Scavo di sbancamento per sistemazione e risagomatura della sezione idraulica del corso d'acqua ;
- Formazione di argini e rilevati lungo il tratto ceduto ;
- Formazione di scogliere con elementi di pietrame di rinfilco al ponte di superamento del fosso " Rigo " ;
- Scavo a sezione obbligato per posa in opera di tubo in PE AD corrugato doppia parete da mm. 630 compreso il reinterro ;
- Misto cementato dosato a q.li 0,70 per riempimento ;
- Abbattimento albero secco ;
- Potatura di rami sporgenti ;
- Rafforzamenti della banchina stradale ;

il cui importo si desume dal sottostante quadro economico :

a	Ditta : Volpi s.r.l.	Tipologia di lavori : opere stradali	Importo €.
		Taglio raso terra di vegetazione sugli argini dei corsi d'acqua ; ( 17.02.0060) ml. 90,00 x ml. 13,00 x €. 1,27	1.485,90
		Scavo a sezione obbligato per posa in opera di tubo in PE AD corrugato doppia parete da mm. 630 compreso il reinterro ;	



**CITTÀ DI  
ASSISI**  
SERAPHICA CIVITAS

**Settore  
Infrastrutture**  
Ufficio Servizi Operativi



Assisi Patrimonio Mondiale

n.p.1) ml. 90,00 x €. 25,00	2.250,00
Scavo di sbancamento per sistemazione e risagomatura della sezione idraulica del corso d'acqua ; n.p.2 ( 3,5 +1 /2 ) 80,00 X 2,25 X 1,80 X €. 5,00	1.620,50
Formazione di argini e rilevati lungo il tratto ceduto ; (17.02.0070.001) ml.90,00xmi. 2,25 x 2,00 x€. 3,69	1.328,40
Formazione di scogliere con elementi di pietrame di rinfanco al ponte di superamento del fosso " Rigo " ; (17.02.0130 ) ml. 5,50 x 4,00 x 0,900 x €. 62,00	1.227,60
Misto cementato dosato a q.li 0,70 per riempimento ; (18.04.0180 ) 22 x 0,30 x €. 78,00	514,80
Abbattimento albero secco posto su incrocio via dell'Asilo, via delle Macine Np3 : Abbattimento con motoscala, trasporto a discarica - a corpo	950,00
Potature rami sporgenti su carreggiata stradale: Np4 : potatura con motoscala e trasporto a discarica - a corpo	650,00
fornitura e posa in opera di stabilizzato di rinforzo per banchine stradali Np5 : stesura di stabilizzato lungo la carreggiata stradale non interessata dai lavori in argomento - a corpo	250,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>10.276,70</b>
<b>IVA 22 % SU LAVORI</b>	<b>2.260,80</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>12.537,57</b>

**RIBASSO :**

TOTALE LAVORI	10.276,70
RIBASSO PROPOSTO DALLA DITTA VOLPI - 18%	1.567,64
<b>IMPORTO LAVORI EFFETTIVO (scontato del 18%)</b>	<b>8.709,06</b>
<b>IVA 22 % SU LAVORI</b>	<b>1.915,99</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>10.625,05</b>

- Di dare atto che all'esecuzione dei lavori provvederà , mediante cottimo fiduciario ed in ottemperanza dell'art. 176 DPR 207/2010, l'impresa stradale Volpi s.r.l. , con sede in Assisi, fraz. Palazzo , via Michelangelo , n.ro 66,;
- Di richiedere, conseguentemente, l'impegno definitivo e complessivo di €. 10.625,05 garantita sul CAP 1680/10 del bilancio 2015 ; a favore dell'impresa stradale Volpi s.r.l. , con sede in Assisi, fraz. Palazzo , via Michelangelo , n.ro 66;



**CITTÀ DI  
ASSISI**

SERAPHICA CIVITAS

**Settore  
Infrastrutture**  
Ufficio Servizi Operativi



Assisi Patrimonio Mondiale

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 designa Responsabile del Procedimento e dell'esecuzione del presente provvedimento il Geom. Franco Siena con la qualifica di Responsabile dell'ufficio ;

Il Responsabile dell'Ufficio  
( Geom. Franco Siena)