

S. M. DEGLI ANGELI, ASSISI (PG)

"Nuovo polo unico di pugilato - Area Ex-Montedison, fraz. S.M. degli Angeli - Assisi".

PROGETTO DEFINITIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Stefano Rossi, ingegnere

PROGETTISTI ATI: ABACUS S.R.L. (Mandante)
M.T. PROGETTI Studio associato (Mandatario)
MARIANNA CASAVECCHIA (Mandatario)

PROGETTISTA RESPONSABILE: Maurizio Serafini, ingegnere

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
E URBANISTICA: Chiara Pimpinelli, architetto-ingegnere
Michele Massini Rosati, architetto
Valeria Fortunelli, ingegnere

PROGETTAZIONE STRUTTURALE: Roberto Pedicini, ingegnere
Umberto Tassi, ingegnere

PROGETTAZIONE IDRAULICA: Sara Berretta, ingegnere

PORGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA: Erica Gradassi, ingegnere

RESPONSABILE SICUREZZA: Maurizio Serafini, ingegnere

COMPUTAZIONI: Stefania Pifferi, geometra

GEOLOGIA: Marianna Casavecchia, geologo



Via Campo di Marte, n. 8/A - 06124 - Perugia (PG)
tel/fax 075 / 5058180 - 8309014
info@abacusprogetti.it - www.abacusprogetti.it

CONSULENTI:

Progettazione architettonica ed edilizia: **HOFPRO** dott. ing. Alessio Burini

Progettazione impiantistica: dott. ing. Leonardo Banella

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: geom. Stefano Cascianelli

CUC Assisi - Bastia U. - Cannara

CARTELLA X0 ELABORATI GENERALI

X0_CCE01

Computo metrico estimativo

COMMESSA				LIV.	CART.	TIPO	ELAB.	N.	SAVE	NOME FILE	SCALA
2	2	6	6	D	X0	C	CE	01	00	2266_D_X0_CCE01_00.pdf	
REV.	DATA			REDAZIONE			VERIFICA		APPROVAZIONE	VISTO COMMITT.	DESCRIZIONE
0	Febbraio 2023			S.Pifferi			M. Serafini		M. Serafini		Consegna DEF
1											
2											
3											

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: "Nuovo polo unico di pugilato - Area Ex-Montedison, fraz. S.M. degli Angeli - Assisi"

COMMITTENTE: CUC Assisi - Bastia U. - Cannara

Assisi, 03/03/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					463,32		4'963,52
	<p>porte 90x210 porta 120x210</p> <p>Sommano positivi mq Sommano negativi mq</p> <p>SOMMANO mq</p>	<p>2,00 8,00 2,00</p>	<p>4,21</p>	<p>0,900 1,200</p>	<p>3,400 2,100 2,100</p>	<p>28,63 -15,12 -5,04</p>		
						524,71 -52,92		
						471,79	14,88	7'020,24
4 / 4 02.03.0100.0 03	<p>DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Pavimento e rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.</p> <p>DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a q ... rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.</p> <p>SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07</p> <p>pavimento interno agli spogliatoi rivestimento interno agli spogliatoi sulle pareti non demolite</p> <p>SOMMANO mq</p>					183,60 136,00		
			68,00		2,000	319,60	13,87	4'432,85
5 / 5 02.03.0060.0 01	<p>DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Per spessori fino a cm 8.</p> <p>DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/ o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qual ... del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.</p> <p>SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07</p> <p>pavimento interno agli spogliatoi</p> <p>SOMMANO mq</p>					197,20		
						197,20	13,87	2'735,16
6 / 6 02.03.0060.0 02	<p>DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in più.</p> <p>DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/ o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qual ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in più.</p> <p>SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07</p> <p>pavimento interno agli spogliatoi</p> <p>SOMMANO mq</p>	197,20			5,000	986,00		
						986,00	0,99	976,14
7 / 7 02.04.0160	<p>RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO.</p> <p>RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scar ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07</p> <p>rimozione parapetto prima e terza rampa delle scale lato museo</p>	7,60			30,000	228,00		
	A R I P O R T A R E					228,00		20'127,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					228,00		20'127,91
	SOMMANO kg					228,00	0,34	77,52
8 / 8 02.03.0130.0 02	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE. Eseguito su muratura di mattoni, tufo o blocchi di laterizio. TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE. Taglio a sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio ... esclusi: la formazione delle spalle in mattoni multifori. Eseguito su muratura di mattoni, tufo o blocchi di laterizio. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	per ingresso docce spogliatoi atleti	2,00	1,00	0,250	2,300	1,15		
	per finestre spogliatoio <i>verso prospetto nordovest</i>	2,00	1,00	0,250	1,000	0,50		
	per finestre spogliatoio	9,00	1,00	0,250	1,000	2,25		
	SOMMANO mc					3,90	632,07	2'465,07
9 / 9 02.04.0120.C AM	RIMOZIONE DI INFISSI. RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l' ... lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	INFISSI ESTERNI E FACCIATE CONTINUE							
	prospetto sudovest verso centrale termica		11,94		6,050	72,24		
	prospetto sudovest verso attuale pronto soccorso		5,82		6,050	35,21		
	prospetto nordest - facciata continua primo ordine		66,30		3,700	245,31		
	Parziale mq					352,76		
	INFISSI INTERNI							
	porte da 80x210 cm	8,00		0,800	2,100	13,44		
	porte da 90x210 cm *(par.ug.=14,00-3)	11,00		0,900	2,100	20,79		
	porte da 95x210 cm	2,00		0,950	2,100	3,99		
	porte da 120x210 cm	1,00		1,200	2,100	2,52		
	Parziale mq					40,74		
	SOMMANO mq					393,50	23,60	9'286,60
10 / 10 02.04.0150	SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI PLUVIALI. SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI PLUVIALI. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono c ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	piano terreno *(par.ug.=10*2)	20,00	6,50			130,00		
	paraboloide *(par.ug.=6*2)	12,00	12,10			145,20		
	copertura a sbalzo *(par.ug.=6*2)	12,00	1,10			13,20		
	SOMMANO m					288,40	1,98	571,03
11 / 11	SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI GRONDA.							
	A R I P O R T A R E							32'528,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'528,13
02.04.0140	SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI GRONDA. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione deg ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	copertura piano terreno	2,00	66,30			132,60		
	copertura a sbalzo primo ordine	2,00	66,30			132,60		
	copertura a sbalzo secondo ordine *(lung.=66,3+5)	2,00	71,30			142,60		
	SOMMANO m					407,80	3,02	1'231,56
12 / 12 02.07.0171.0 03	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 01 03 "Mattonelle e ceramiche". CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... to. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 01 03 "Mattonelle e ceramiche". SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	apparecchi idro-sanitari							
	lavabi (30 Kg/cad)	28,00			0,300	8,40		
	WC (20 Kg/cad)	15,00			0,200	3,00		
	piatti doccia (30 Kg/cad)	12,00			0,300	3,60		
	pavimenti e rivestimenti degli spogliatoi (20kg/mq)	319,60			0,200	63,92		
	SOMMANO q					78,92	1,01	79,71
13 / 13 02.07.0171.0 01	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 01 01 "Cemento". CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 01 01 "Cemento". SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	massetto (1500Kg/mc)	197,20	0,13		15,000	384,54		
	SOMMANO q					384,54	1,01	388,39
14 / 14 02.07.0171.0 07	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 01 07 "Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 07 "Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui al codice C.E.R. 17 01 06". SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	demolizioni di murature (1100kg/mc) *(par.ug.=339,64*0,11+511,56*0,14-14,43)	94,55			11,000	1'040,05		
	materiale di risulta proveniente dai tagli (1100Kg/mc) *							
	A R I P O R T A R E					1'040,05		34'227,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'081,42
18 / 18 NPOE 01	TRATTAMENTO PAVIMENTO INDUSTRIALE (Cat 2) RITAGLIO DEGLI ESISTENTI GIUNTI DI CONTRAZIONE/DILATAZION Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita. RITAGLIO DEGLI ESISTENTI GIUNTI DI CONTRAZIONE/DILATAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI. Esecuzione di approfondimento degli esistenti giunti di contrazione/dilatazione delle p ... ettamente idoneo all'esecuzione delle successive lavorazioni. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita. SpCap 4 - Analisi Prezzi pavimento industriale - giunti zona Boxe Academy pavimento industriale - giunti zina Museo della Boxe SOMMANO m					1'102,00 41,00 1'143,00	4,95	5'657,85
19 / 19 NPOE 02	RIEMPIMENTO DEGLI ESISTENTI GIUNTI DI CONTRAZIONE/DILATAZ ... reso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. RIEMPIMENTO DEGLI ESISTENTI GIUNTI DI CONTRAZIONE/DILATAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI. Esecuzione del ciclo di riempimento degli esistenti giunti di contrazione/dilatazion ... are pulite e prive di qualsiasi residuo di lavorazione. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. SpCap 4 - Analisi Prezzi pavimentazione industriale - giunti SOMMANO m					1'102,00 1'102,00	8,55	9'422,10
20 / 20 NPOE 03	STUCCATURA DELLE ESISTENTI LESIONI DELLE PAVIMENTAZIONI I ... reso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. STUCCATURA DELLE ESISTENTI LESIONI DELLE PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI. Esecuzione di ciclo finalizzato alla stuccatura delle esistenti lesioni prodottesi sulla pavimentazione industr ... eressato anche aree non contigue a quelle d'intervento. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. SpCap 4 - Analisi Prezzi fessurazioni pesanti su pavimento industriale zona Boxe Academy(6 ml ogni 16 mq di superficie) *(par.ug.=2260/16*6) fessurazioni pesanti su pavimento industriale zona Museo della Boxe (6 ml ogni 16 mq di superficie) *(par.ug.=100/16*6) SOMMANO m	847,50 37,50				847,50 37,50 885,00	12,70	11'239,50
21 / 21 NPOE 04	SGROSSATURA DEI PAVIMENTI INDUSTRIALI. Esecuzione di sgro ... o per la restituzione dei lavori a perfetta regola d'arte. SGROSSATURA DEI PAVIMENTI INDUSTRIALI. Esecuzione di sgrossatura delle porzioni del pavimento industriale esistente al di sopra del quale saranno eseguite le pavimentazioni in last ... tazioni in gres porcellanato. Compreso ogni onere e magistero per la restituzione dei lavori a perfetta regola d'arte. SpCap 4 - Analisi Prezzi piano terreno - spogliatoi *(par.ug.=328,00+49) piano terreno - museo piano primo - servizi igienici museo	377,00				377,00 95,50 14,00		
	A R I P O R T A R E					486,50		63'400,87

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'076,62
	OPERE IN CARTONGESSO (Cat 3)							
22 / 22 07.04.0010.0 04	STRUTTURA METALLICA PER PARETI DIVISORIE INTERNE E TAMPONATURE ESTERNE. Struttura metallica dello spessore di cm. 7,5 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm STRUTTURA METALLICA PER PARETI DIVISORIE INTERNE E TAMPONATURE ESTERNE. Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di s ... ore di cm. 7,5 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	soluzione 1 - spessore complessivo 12.5 cm							
	spogliatoi e locali accessori		159,78		6,130	979,45		
	divisorio fisioterapia		3,60		2,200	7,92		
	(lung.=1,72+0,52)		2,24		3,000	6,72		
	museo - piano terreno		10,00		6,200	62,00		
	spogliatoi e locali accessori verso prospetto nordovest		11,62		6,130	71,23		
	servizi igienici del museo piano primo		22,40		3,000	67,20		
	parapetto lato museo piano primo		52,80		1,200	63,36		
	pianerottolo scala - lato museo *(lung.=5,30*2)		10,60		3,000	31,80		
	museo spazio espositivi		37,50		3,000	112,50		
	veletta di ingresso spogliatoi piccoli *(H/peso=5,52-3)		1,80		2,520	4,54		
	veletta all'interno degli spogliatoi piccoli		2,08		0,600	1,25		
	veletta ingresso pronto soccorso *(H/peso=5,52-3)		2,85		2,520	7,18		
	soluzione 1.2 - spessore complessivo 30 cm							
	parete degli spogliatoi con tiranti interni *(lung.=17,1*2)		34,20		3,000	102,60		
	SOMMANO mq					1'517,75	28,89	43'847,80
23 / 23 07.04.0010.0 11	STRUTTURA METALLICA PER PARETI DIVISORIE INTERNE E TAMPONATURE ESTERNE. Struttura metallica dello spessore di cm. 15 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm STRUTTURA METALLICA PER PARETI DIVISORIE INTERNE E TAMPONATURE ESTERNE. Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di s ... ore di cm. 15 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x150x50 spessore 0,6 mm. interasse 40 cm. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	soluzione 1.1 - spessore complessivo 20 cm							
	spogliatoi e locali accessori		7,90		6,130	48,43		
	servizi igienici del mureo piano primo		4,00		3,000	12,00		
	SOMMANO mq					60,43	48,78	2'947,78
24 / 24 07.04.0010.0 09	STRUTTURA METALLICA PER PARETI DIVISORIE INTERNE E TAMPONATURE ESTERNE. Struttura metallica dello spessore di cm. 10 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm STRUTTURA METALLICA PER PARETI DIVISORIE INTERNE E TAMPONATURE ESTERNE. Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di s ... ore di cm. 10 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 30 cm. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	A R I P O R T A R E							112'872,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'872,20
25 / 25 07.02.0410.0 01	soluzione 2 - spessore complessivo 15 cm							
	area sportiva verso spogliatoi e locali di supporto		59,07		5,520	326,07		
	area sportiva verso spogliatoi e locali di supporto - collegamento con trave longitudinale *(lung.=5,8+14,95)		20,75		0,400	8,30		
	a sommare imbotti (mq)							
	*(lung.=2,4+2,4+3,95)		8,75	0,150		1,31		
	a detrarre porte (mq) (3.95*2.4)			3,950	2,400	-9,48		
	area sportiva verso spogliatoi <i>verso prospetto nordovest</i>		10,96		5,520	60,50		
	area sportiva verso spogliatoi <i>verso prospetto nordovest</i>		1,79		7,110	12,73		
	area sportiva verso museo sotto il soppalco		11,51		6,200	71,36		
	area sportiva verso museo - zona scala *(lung.=0,63+4,14+ 4,14)		8,91		6,200	55,24		
			0,63		5,520	3,48		
	rivestimento porzione di arco parabolico prospetto sudovest	11,00		5,700	3,700	231,99		
	Sommano positivi mq					770,98		
	Sommano negativi mq					-9,48		
		SOMMANO mq				761,50	47,84	36'430,16
	ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI VETRO [MW – EN 13162]. PANNELLI SEMIRIGIDI. Spessore cm 4.							
	ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI VETRO [MW – EN 13162]. PANNELLI SEMIRIGIDI. Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediant ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 4.							
	SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	soluzione 1 - spessore complessivo 12.5 cm							
	museo piano terreno		5,20		3,000	15,60		
	spogliatoi e locali accessori		74,33		3,000	222,99		
	divisorio fisioterapia		3,60		2,200	7,92		
	(lung.=1,72+0,52)		2,24		3,000	6,72		
servizi igienici del museo piano primo		22,40		3,000	67,20			
soluzione 1.1 - spessore complessivo 20 cm								
spogliatoi e locali accessori		3,90		3,000	11,70			
servizi igienici del museo piano primo		4,00		3,000	12,00			
soluzione 1.2 - spessore complessivo 30 cm								
spogliatoi e locali accessori		6,66		3,000	19,98			
soluzione 2 - spessore complessivo 15 cm								
area sportiva verso spogliatoi <i>verso prospetto nordovest</i>		10,95		3,100	33,95			
area sportiva verso museo *(lung.=16,63+4,14)		20,77		4,800	99,70			
a detrarre porta		1,80		2,400	-4,32			
rivestimento porzione di arco parabolico prospetto sudovest	11,00		5,700	3,700	231,99			
Sommano positivi mq					729,75			
Sommano negativi mq					-4,32			
	SOMMANO mq				725,43	9,12	6'615,92	
ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI VETRO [MW – EN 13162]. PANNELLI SEMIRIGIDI. Per ogni cm in più.								
ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI VETRO [MW – EN 13162]. PANNELLI SEMIRIGIDI. Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in								
	A R I P O R T A R E						155'918,28	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							155'918,28
	intercapedine, realizzati mediant ... in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	soluzione 1 - spessore complessivo 12.5 cm							
	museo piano terreno	3,00	5,20		3,000	46,80		
	spogliatoi e locali accessori	3,00	74,33		3,000	668,97		
	divisorio fisioterapia	3,00	3,60		2,200	23,76		
	(lung.=1,72+0,52)	3,00	2,24		3,000	20,16		
	servizi igienici del museo piano primo	3,00	22,40		3,000	201,60		
	soluzione 1.1 - spessore complessivo 20 cm							
	spogliatoi e locali accessori	11,00	3,90		3,000	128,70		
	servizi igienici del museo piano primo	11,00	4,00		3,000	132,00		
	soluzione 1.2 - spessore complessivo 30 cm							
	spogliatoi e locali accessori	3,00	6,66		3,000	59,94		
	soluzione 2 - spessore complessivo 15 cm							
	area sportiva verso spogliatoi <i>verso prospetto nordovest</i>	6,00	10,95		3,100	203,67		
	area sportiva verso museo *(lung.=16,63+4,14)	6,00	20,77		4,800	598,18		
	a detrarre porta	6,00	1,80		2,400	-25,92		
	rivestimento porzione di arco parabolico prospetto sudovest - 6 cm in più							
	*(par.ug.=11,00*6)	66,00		5,700	3,700	1'391,94		
	Sommano positivi mq					3'475,72		
	Sommano negativi mq					-25,92		
	SOMMANO mq					3'449,80	1,29	4'450,24
27 / 27 07.01.0310.0 02	BARRIERA AL VAPORE IN POLIETILENE DA MM 0,4. Sigillatura MODO 2. BARRIERA AL VAPORE IN POLIETILENE DA MM 0,4. Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm 0,4, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da gran ... erticali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sigillatura MODO 2. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	rivestimento porzione di arco parabolico prospetto sudovest	11,00		5,700	3,700	231,99		
	SOMMANO mq					231,99	4,21	976,68
28 / 28 07.04.0051.0 05.CAM	LAISTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO RISPONDENTE AI C.A.M.. Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. LAISTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO RISPONDENTE AI C.A.M.. Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di p ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	soluzione 1 - spessore complessivo 12.5 cm							
	<u>spogliatoi e locali accessori verso prospetto nordovest</u>							
	con lastra idro in una facciata	1,00	4,10		3,000	12,30		
	<u>museo - piano terreno</u>							
	con lastra idro in una facciata	1,00	5,20		6,200	32,24		
	A R I P O R T A R E					44,54		161'345,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					44,54		161'345,20
	senza lastre idro	2,00	4,80		6,200	59,52		
	<u>spogliatoi e locali accessori</u>							
	con lastra idro in una facciata	1,00	39,80		3,000	119,40		
	senza lastre idro	2,00	47,89		3,000	287,34		
	divisorio fisioterapia con lastra idro in facciata	1,00	3,60		2,200	7,92		
	(lung.=1,72+0,52)	1,00	2,24		3,000	6,72		
	<u>servizi igienici del museo - piano primo</u>							
	con lastra idro in una facciata	1,00	19,00		3,000	57,00		
	<u>parapetto del museo - piano primo</u>	2,00	52,80		1,150	121,44		
	a sommare parte sommitale del parapetto	2,00	52,80	0,150		15,84		
	<u>pianerotto scale lato museo</u>							
	*(lung.=5,30*2)	2,00	10,60		3,000	63,60		
	<u>museo spazio espositivo</u>	2,00	37,50		3,000	225,00		
	a sommare parte sommitale delle pareti		37,50	0,150		5,63		
	<u>veletta di ingresso spogliatoi piccoli</u>							
	*(H/peso=5,52-3)		1,80		2,520	4,54		
	<u>veletta all'interno degli spogliatoi piccoli</u>		2,08		0,600	1,25		
	<u>veletta ingresso pronto soccorso</u>							
	*(H/peso=5,52-3)		2,85		2,520	7,18		
	soluzine 1.1 - spessore complessivo 20 cm							
	<u>servizi igienici del museo piano primo</u>							
	con lastra idro in una facciata	1,00	4,00		3,000	12,00		
	soluzione 2 - spessore complessivo 15 cm							
	<u>spogliatoi e locali accessori verso prospetto nordovest</u>							
	con lastra idro in una facciata	1,00	8,45		5,520	46,64		
	senza lastre idro (h 5.52 m)	2,00	2,50		5,520	27,60		
	senza lastre idro (h 7.1 m)	2,00	1,79		7,100	25,42		
	<u>spogliatoi e locali accessori</u>							
	con lastra idro in una facciata	1,00	1,65		5,520	9,11		
	senza lastre idro	2,00	57,42		5,520	633,92		
	a detrarre porte	2,00		3,950	2,400	-18,96		
	senza lastre idro - collegamento con trave all'intradozzo della copertura	2,00	20,75		0,400	16,60		
	<u>museo</u>							
	senza lastre idro *(lung.=17,20+4,14)	2,00	21,34		6,200	264,62		
	a detrarre porta	2,00	1,80		2,400	-8,64		
	Sommano positivi mq					2'062,83		
	Sommano negativi mq					-27,60		
	SOMMANO mq					2'035,23	12,87	26'193,41
29 / 29 07.04.0051.0 11.CAM	LAISTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO RISPONDENTE AI C.A.M.. Lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm LAISTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO RISPONDENTE AI C.A.M.. Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di p ... o quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	A R I P O R T A R E							187'538,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							187'538,61
	soluzione 1 - spessore complessivo 15 cm <u>spogliatoi e locali accessori verso prospetto nordovest</u> con lastra idro in una facciata 1,00 4,10 3,000 12,30 con lastra idro in entrambe le facciate 2,00 7,52 3,000 45,12 <u>museo - piano terreno</u> con lastra idro in una facciata 1,00 5,20 6,200 32,24 <u>spogliatoi e locali accessori</u> con lastra idro in una facciata 1,00 39,80 3,000 119,40 con lastra idro in entrambe le facciate 2,00 72,09 3,000 432,54 divisorio fisioterapia con lastra idro in facciata (lung.=1,72+0,52) 1,00 3,60 2,200 7,92 1,00 2,24 3,000 6,72 <u>servizi igienici del museo - piano primo</u> con lastra idro in una facciata 1,00 19,00 3,000 57,00 con lastra idro in entrambe le facciate 2,00 3,40 3,000 20,40 soluzione 1.1 - spessore complessivo 20 cm <u>spogliatoi e locali accessori</u> con lastra idro in entrambe le facciate 2,00 7,90 3,000 47,40 <u>servizi igienici del museo piano primo</u> con lastra idro in una facciata 1,00 4,00 3,000 12,00 soluzione 1.2 - spessore complessivo 30 cm <u>spogliatoi e locali accessori</u> con lastra idro in entrambe le facciate 2,00 17,10 3,000 102,60 soluzione 2 - spessore complessivo 15 cm <u>spogliatoi e locali accessori verso prospetto nordovest</u> con lastra idro in una facciata 1,00 8,45 5,520 46,64 SOMMANO mq 942,28 15,67 14'765,53							
30 / 30 07.04.0051.0 06.CAM	LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO RISPONDENTE AI C.A.M.. Compenso per lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm per l'impiego di una lastra in più, da interporre tra l'orditura metallica e la lastra a vista, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti da eseguirsi a più lastre per lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO RISPONDENTE AI C.A.M.. Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di p ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 soluzione 1 - spessore complessivo 15 cm <u>spogliatoi e locali accessori verso prospetto nordovest</u> con lastra idro in una facciata 2,00 4,10 3,000 24,60 con lastre idro in entrambe le facciate 2,00 7,52 3,000 45,12 <u>museo - piano terreno</u> con lastra idro in una facciata 2,00 5,20 6,200 64,48 senza lastre idro 2,00 4,80 6,200 59,52 <u>spogliatoi e locali accessori</u> con lastra idro in una facciata 2,00 39,80 3,000 238,80 con lastre idro in entrambe le facciate 2,00 72,09 3,000 432,54 senza lastre idro 2,00 47,89 3,000 287,34							
	A R I P O R T A R E					1'152,40		202'304,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'152,40		202'304,14
	servizi igienici del museo - piano primo con lastra idro in una facciata	2,00	19,00		3,000	114,00		
	con lastre idro in entrambe le facciate	2,00	3,40		3,000	20,40		
	parapetto del museo - piano primo	2,00	52,80		1,150	121,44		
	a sommare parte sommitale del parapetto	2,00	52,80	0,150		15,84		
	pianerotto scale lato museo *(lung.=5,30*2)	2,00	10,60		3,000	63,60		
	museo spazio espositivo	2,00	37,50		3,000	225,00		
	a sommare parte sommitale delle pareti		37,50	0,150		5,63		
	soluzine 1.1 - spessore complessivo 20 cm spogliatoi e locali accessori							
	con lastra idro in entrambe le facciate	2,00	7,90		3,000	47,40		
	servizi igienici del museo piano primo con lastra idro in una facciata	2,00	4,00		3,000	24,00		
	soluzione 2 - spessore complessivo 15 cm spogliatoi e locali accessori verso prospetto nordovest							
	con lastra idro in una facciata	2,00	8,45		5,520	93,29		
	senza lastre idro (h 5.52 m)	2,00	2,50		5,520	27,60		
	senza lastre idro (h 7.1 m)	2,00	1,79		7,100	25,42		
	spogliatoi e locali accessori con lastra idro in una facciata	2,00	1,65		5,520	18,22		
	senza lastre idro	2,00	57,42		5,520	633,92		
	a detrarre porte	2,00		3,950	2,400	-18,96		
	senza lastre idro - collegamento con trave all'intradozzo della copertura	2,00	20,75		0,400	16,60		
	museo senza lastre idro *(lung.=17,20+4,14)	2,00	21,34		6,200	264,62		
	a detrarre porta	2,00	1,80		2,400	-8,64		
	Sommano positivi mq					2'869,38		
	Sommano negativi mq					-27,60		
	SOMMANO mq					2'841,78	8,42	23'927,79
31 / 31 07.04.0080.0 01	LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO RESISTENTE AL FUOCO. Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm. LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO RESISTENTE AL FUOCO. Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la re ... occorre per dare l'opera finita. Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	rivestimento porzione di arco parabolico prospetto sudovest *(H/peso=0,3+3,7+0,3)	11,00		5,700	4,300	269,61		
	SOMMANO mq					269,61	14,03	3'782,63
32 / 32 07.04.0090.0 03	MAGGIORAZIONE PER LASTRE AD ANDAMENTO CURVILINEO. Raggio di curvatura maggiore o uguale a m. 2,75. MAGGIORAZIONE PER LASTRE AD ANDAMENTO CURVILINEO. Maggiorazione alle lastre in cartongesso di qualunque tipologia e caratteristica per la realizzazione di pareti, contropareti e co ... altro occorre per dare l'opera finita. Da conteggiare per ogni lastra. Raggio di curvatura maggiore							
	A R I P O R T A R E							230'014,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							230'014,56
33 / 33 07.04.0100.0 02	o uguale a m. 2,75. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	rivestimento porzione di arco parabolico prospetto sudovest	11,00		5,700	3,700	231,99		
	SOMMANO mq					231,99	7,37	1'709,77
	REALIZZAZIONE DI VELETTE, RISEGHE, SPIGOLI E CASSETTONI DI RIVESTIMENTO. Realizzazione di velette, riseghe e spigoli su controsoffitti.							
	REALIZZAZIONE DI VELETTE, RISEGHE, SPIGOLI E CASSETTONI DI RIVESTIMENTO. Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di scarichi, colonne montanti, can ... e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Realizzazione di velette, riseghe e spigoli su controsoffitti.							
34 / 34 07.04.0030.0 02	SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	veletta si ingresso spogliatoi piccoli		1,80			1,80		
	veletta all'interno degli spogliatoi piccoli		2,08			2,08		
	veletta ingresso pronto soccorso		2,85			2,85		
	SOMMANO m					6,73	36,85	248,00
35 / 35 NPOE 07	STRUTTURA METALLICA PER CONTROSOFFITTI. Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80.							
	STRUTTURA METALLICA PER CONTROSOFFITTI. Struttura metallica per controsoffitti, realizzata con profilati zincati dello spessore di 0,6 mm, costituita da: 1) orditura perimetrale co ... ggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita . Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80.							
	SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	ingresso esterno pronto soccorso					5,13		
	SOMMANO mq					5,13	39,65	203,40
36 / 36 07.03.0050	CONTROSOFFITTO IN PANNELLI 60X60 RESISTENTI ALL'UMIDITÀ							
	CONTROSOFFITTO IN PANNELLI 60X60 RESISTENTI ALL'UMIDITÀ. Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile, tipo Eurocoustic Minerval® A 12 Ditta Gyproc o prodotto ... REI 120.							
	Compresi i tagli, gli sfridi e quanto altro necessario alla restituzione dei lavori a perfetta regola d'arte.							
	SpCap 4 - Analisi Prezzi							
	Controsoffitto servizi igienici museo - piano primo spogliatoi e locali accessori <i>verso prospetto nordovest</i> *(par.ug.=44,55-3,2-3) spogliatoi e locali accessori *(par.ug.=470,26-114)	38,35 356,26				12,24 38,35 356,26		
	SOMMANO mq					406,85	44,00	17'901,40
	A R I P O R T A R E							250'077,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							250'077,13
37 / 37 07.02.0400.0 01	ORDITURA RETICOLARE NON IN VISTA. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e compres ... alvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	Controsoffitto spogliatoi e locali accessori verso prospetto nordovest - ingresso e ripostiglio *(par.ug.=3,2+3) museo - piano terra spogliatoi e locali accessori - distributivo e ingresso ripostigli tra spogliatoi e sala sportiva	6,20				6,20 61,10 114,00 48,50		
	SOMMANO mq					229,80	34,23	7'866,05
37 / 37 07.02.0400.0 01	ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI VETRO [MW – EN 13162]. FELTRI. Spessore cm 5. ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI VETRO [MW – EN 13162]. FELTRI. Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli is ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 5. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	controsoffitto zona spogliatoi e locali accessori verso <i>prospetto nordovest</i> *(par.ug.=44,55-3,2-3) zona spogliatoi e locali accessori *(par.ug.=470,26-114) ingresso esterno pronto soccorso	38,35 356,26				38,35 356,26 5,15		
	SOMMANO mq					399,76	6,44	2'574,45
38 / 38 07.02.0400.0 02	ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI VETRO [MW – EN 13162]. FELTRI. Per ogni cm in più. ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI VETRO [MW – EN 13162]. FELTRI. Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli is ... in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	Vedi voce n° 37 [mq 399.76]	2,00				799,52		
	SOMMANO mq					799,52	0,56	447,73
39 / 39 07.02.0400.0 03.CAM	ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI VETRO [MW – EN 13162]. FELTRI. Compenso alla voce 7.2.400.1 rispondente ai C.A.M. C.A.M. - Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri: non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili; non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero; non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica; se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito; se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito. Vedi tabella (p.2.4.2.9 del D.M.							
	A R I P O R T A R E							260'965,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							261'348,73
42 / 42 NPOE 05	PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI (Cat 4) FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE IN GRES FINE PORCELLANATO PER PAVIMENTAZIONI DELLE DIMENSIONI PARI A 30X60 CM FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE IN GRES FINE PORCELLANATO PER PAVIMENTAZIONI DELLE DIMENSIONI PARI A 30X60 CM. Fornitura e posa in opera di lastre in gres fine porcellanato per ... lla presente voce, il loro scarico e deposito nell'ambito del cantiere e quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCap 4 - Analisi Prezzi piano terreno - spogliatoi *(par.ug.=436,00+49) piano terreno - spogliatoi verso prospetto nordovest piano terreno - museo piano primo - servizi igienici del museo SOMMANO mq	485,00				485,00 46,00 95,50 14,00 640,50	76,30	48'870,15
43 / 43 06.02.0090.0 02	RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA PASTA BIANCA. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20. RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA PASTA BIANCA. Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura pasta bianca, gruppo BI, norma europea EN 176, fornite e poste in o ... È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 spogliatoi e locali accessori a detrarre porzione di finestre spogliatoi e locali accessori verso prospetto nordovest a detrarre porzione di finestre servizi igienici museo primo piano Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq	7,00 2,00	158,00 0,90 20,70 0,90 23,00		2,000 0,100 2,000 0,100 2,000	316,00 -0,63 41,40 -0,18 46,00 403,40 -0,81 402,59	52,97	21'325,19
44 / 44 NPOE 06	PAVIMENTAZIONE SPORTIVA POWERPLAY P2 - MONDO. Fornitura e ... ro per la restituzione dei lavori a perfetta regola d'arte PAVIMENTAZIONE SPORTIVA POWERPLAY P2 - MONDO. Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo prefabbricato, Powerplay P2 prodotto dalla Ditta Mondo, a base di gomma naturale e sin ... pavimentazione sportiva. Compreso ogni altro onere e magistero per la restituzione dei lavori a perfetta regola d'arte SpCap 4 - Analisi Prezzi pavimentazione sportiva SOMMANO mq					1'517,00 1'517,00	86,20	130'765,40
45 / 45 06.04.0340	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN VINILE. ZOCCOLINO BATTISCOPA IN VINILE. Zoccolino battiscopa, in vinile di altezza cm 8-10 e spessore mm 2,5, fornito e posto in opera con collanti speciali. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	A R I P O R T A R E							462'309,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							466'023,39
	OPERE MURARIE (Cat 5)							
47 / 47 03.01.0010.0 01	MASSETTO DI SABBIA. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per spessori fino a cm 7. MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per spessori fino a cm 7. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 zona spogliatoi - ricostruzione del massetto demolito					197,20		
	SOMMANO mq					197,20	18,58	3'663,98
48 / 48 03.01.0010.0 02	MASSETTO DI SABBIA. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per spessori oltre cm 7 e MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con c ... nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 zona spogliatoi - ricostruzione del massetto demolito (+ 2 cm)	197,20			6,000	1'183,20		
	SOMMANO mq					1'183,20	1,11	1'313,35
49 / 49 03.01.0040.0 01	MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA CEMENTIZIA PER PAVIMENTAZIONI CON COLLANTI. A secco. MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA CEMENTIZIA PER PAVIMENTAZIONI CON COLLANTI. Massetto di sottofondo di malta cementizia tipo 325 dosata a ql 3,00 per mc 1,00 di sabbia, dello spesso ... ivellato per pavimentazioni in legno, da applicare con collanti. È compreso ogni onere per dare l'opera finita. A secco. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 zona spogliatoi - ricostruzione del massetto demolito (4 cm)					197,20		
	SOMMANO mq					197,20	25,20	4'969,44
50 / 50 03.02.0351	MURATURA IN LATERIZIO DI BLOCCHI TERMICI. MURATURA IN LATERIZIO DI BLOCCHI TERMICI. Muratura in blocchi termici, con K termico non superiore a W/ mq °C 0,75 (con certificato di origine), di qualsiasi forma e dimensione, con ... i: la formazione di spigoli e riseghe; le appesature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 muratura in corrispondenza dell'ufficio reception e ngresso atleti - prospetto sudovest *(lung.=11,80-6,7) a detrarre porte muratura in corrispondenza del pronto soccorso e locale medico (lung.=2,08+2,05)	2,00	5,10 1,90	0,250 0,250	6,050 2,800	7,71 -2,66		
			9,18 4,13	0,250 0,300	6,050 3,000	13,88 3,72		
	A R I P O R T A R E					22,65		475'970,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,65		475'970,16
	a detrarre finestre 160x160	3,00	3,02	0,250	3,050	2,30		
	a detrarre porta		1,60	0,250	1,600	-1,92		
			1,00	0,300	2,100	-0,63		
	Sommano positivi mc					27,61		
	Sommano negativi mc					-5,21		
	SOMMANO mc					22,40	257,50	5'768,00
51 / 51 04.02.0010.0 01	ARCHITRAVI. Architravi in c.a. prefabbricati. ARCHITRAVI. Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e poste in opera. Sono compresi: la ripresa delle murature con materiale di recupe ... one orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a cm 30 per ogni lato. Architravi in c.a. prefabbricati. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	prospetto sudovest - ingresso pronto soccorso		3,70	0,250		0,93		
	architravi per aperture vani doccia su spogliatoi	2,00	3,70	0,250		1,85		
	SOMMANO mq					2,78	564,94	1'570,53
52 / 52 06.01.0010	RIPRESA DI INTONACI INTERNI. RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu ... l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	ripresa di intonaco a seguito dei tagli su muratura per inserimento di porte interne (perimetro x fascia d da 25 cm su entrambi i lati) <u>spogliatoi</u> porta da 90 *(lung.=0,9+2,1+2,1)	2,00	5,10	0,250	2,000	5,10		
	ripresa di intonaco a seguito dei tagli su muratura per inserimento di finestre esterne (perimetro x fascia d da 25 cm) <u>spogliatoi verso prospetto nordovest</u> finestre 90x90 *(lung.=0,9*4)	2,00	3,60	0,250		1,80		
	<u>spogliatoi e locali accessori</u> finestre 90x90 *(lung.=0,9*4)	7,00	3,60	0,250		6,30		
	ripresa di intonaci su murature interne demolite <u>spogliatoio</u> *(lung.=4,26-0,4)		3,86		3,400	13,12		
	ripresa di intonaci per superfici ammolarate					10,00		
	SOMMANO mq					36,32	55,20	2'004,86
53 / 53 06.01.0020	RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della ... hiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	ripresa di intonaco a seguito dei tagli su muratura per inserimento di finestre esterne (perimetro x fascia d da 25 cm)							
	A R I P O R T A R E							485'313,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							485'313,55
54 / 54 06.01.0550.0 01	<u>spogliatoi verso prospetto nordovest</u> finestre 90x90 *(lung.=0,9*4)	2,00	3,60	0,250		1,80		
	<u>spogliatoi e locali accessori</u> finestre 90x90 *(lung.=0,9*4)	7,00	3,60	0,250		6,30		
	su pareti perimetrali ricostruite prospetto sudovest - parete verso reception e presidenza		6,05	0,250		1,51		
	prospetto sudovest - parete verso pronto soccorso e locale medico		2,75	0,250		0,69		
	SOMMANO mq					10,30	66,66	686,60
	RETE IN POLIPROPILENE. Rete in polipropilene con maglia dimensioni mm 42 x mm 27 circa.							
	RETE IN POLIPROPILENE. Rete in polipropilene a maglia rettangolare, del tipo ad elevata resistenza a trazione, con elevato modulo di elasticità e stabilità geometrica, in rotoli di ... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Rete in polipropilene con maglia dimensioni mm 42 x mm 27 circa. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	per ripresa di intonaci eseguita sui tagli su muratura esistente (perimetro x 25+10 cm su entrambi i lati) <u>spogliatoi verso prospetto nordovest</u> finestre 90x90 *(lung.=0,9*4)*(larg.=0,25+0,1)	2,00	3,60	0,350	2,000	5,04		
	<u>spogliatoi e locali accessori</u> finestre 90x90 *(lung.=0,9*4)*(larg.=0,25+0,1)	7,00	3,60	0,350	2,000	17,64		
	porte da 90 *(lung.=0,9+2,1+2,1)*(larg.=0,25+0,1)	2,00	5,10	0,350	2,000	7,14		
	SOMMANO mq					29,82	8,19	244,23
55 / 55 06.01.0280.0 01	INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. A base di cemento.							
	INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguit ... e o curve, verticali ed orizzontali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A base di cemento. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	imbotti delle finestre eseguite su tagli di muratura esterna <u>spogliatoi verso prospetto nordovest</u> finestre 90x90 *(lung.=0,9*3)	2,00	2,70	0,100		0,54		
	<u>spogliatoi e locali accessori</u> finestre 90x90 *(lung.=0,9*3)	7,00	2,70	0,100		1,89		
	su pareti perimetrali ricostruite prospetto sudovest - parete verso reception e presidenza * (larg.=11,940-6,7)			5,240	6,050	31,70		
	a detrarre porte	2,00		1,900	2,800	-10,64		
	a sommare imbotti delle porte *(lung.=1,9+2,8+2,8)	2,00	7,50	0,100		1,50		
	prospetto sudovest - parete verso pronto soccorso e locale medico			12,220	6,050	73,93		
	a sommare parete laterale dell'ingresso pronto soccorso			2,050	3,000	6,15		
	Sommano positivi mq					115,71		
	Sommano negativi mq					-10,64		
	SOMMANO mq					105,07	22,81	2'396,65
	A R I P O R T A R E							488'641,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							488'641,03
56 / 56 06.01.0280.0 03.CAM	<p>INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Compenso alle voci 6.1.280.1 e 6.1.280.2 rispondente ai C.A.M. Nei componenti, parti o materiali usati, non</p> <p>INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguit ... nzialmente additivi o sostanze di cui al p. 2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose).</p> <p>SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07</p> <p>imbotti delle finestre eseguite su tagli di muratura esterna spogliatoi verso prospetto nordovest finestre 90x90 *(lung.=0,9*3)</p> <p>spogliatoi e locali accessori finestre 90x90 *(lung.=0,9*3)</p> <p>su pareti perimetrali ricostruite prospetto sudovest - parete verso reception e presidenza * (larg.=11,940-6,7)</p> <p>a detrarre porte</p> <p>a sommare imbotti delle porte *(lung.=1,9+2,8+2,8)</p> <p>prospetto sudovest - parete verso pronto soccorso e locale medico</p> <p>a sommare parete laterale dell'ingresso pronto soccorso</p> <p>Sommano positivi mq</p> <p>Sommano negativi mq</p> <p>SOMMANO mq</p>	2,00	2,70	0,100		0,54		
		7,00	2,70	0,100		1,89		
				5,240	6,050	31,70		
		2,00		1,900	2,800	-10,64		
		2,00	7,50	0,100		1,50		
				12,220	6,050	73,93		
				2,050	3,000	6,15		
						115,71		
						-10,64		
						105,07	0,12	12,61
57 / 57 06.01.0220.0 01	<p>INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'ESTERNO. Con malta comune o bastarda.</p> <p>INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'ESTERNO. Intonaco grezzo, rustico o fratazzato eseguito all'esterno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tir ... piane o curve, verticali ed orizzontali. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Con malta comune o bastarda.</p> <p>SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07</p> <p>imbotti delle finestre eseguite su tagli di muratura esterna spogliatoi verso prospetto nordovest finestre 90x90 *(lung.=0,9*3)</p> <p>spogliatoi e locali accessori finestre 90x90 *(lung.=0,9*3)</p> <p>su pareti perimetrali ricostruite prospetto sudovest - parete verso pronto soccorso e locale medico</p> <p>a sommare pareti laterali dell'ingresso pronto soccorso</p> <p>SOMMANO mq</p>	2,00	2,70	0,100		0,54		
		7,00	2,70	0,100		1,89		
				12,220	6,050	73,93		
		2,00		1,950	3,000	11,70		
						88,06	24,21	2'131,93
58 / 58 06.01.0260	<p>COLLETTA DI MALTA DI CEMENTO.</p> <p>COLLETTA DI MALTA DI CEMENTO. Colletta di malta di cemento tipo "325" lavorata a perfetta levigatura, dello spessore di mm 2. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.</p> <p>SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07</p> <p>imbotti delle finestre eseguite su tagli di muratura esterna</p>							
	A R I P O R T A R E							490'785,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							490'785,57
59 / 59 06.03.0080.0 01	<u>spogliatoi verso prospetto nordovest</u> finestre 90x90 *(lung.=0,9*3)	2,00	2,70	0,100		0,54		
	<u>spogliatoi e locali accessori</u> finestre 90x90 *(lung.=0,9*3)	7,00	2,70	0,100		1,89		
	su pareti perimetrali ricostruite prospetto sudovest - parete verso pronto soccorso e locale medico			12,220	6,050	73,93		
	a sommare pareti laterali dell'ingresso pronto soccorso	2,00		1,950	3,000	11,70		
	SOMMANO mq					88,06	7,37	649,00
	LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER SOGLIE DI BALCONI E DAVANZALI DI FINESTRE. Di spessore cm 3.							
	LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER SOGLIE DI BALCONI E DAVANZALI DI FINESTRE. Lastre di travertino levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune, per sogl ... ve occorrono; la smussatura in costa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 3.							
	SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	soglie di finestre per spogliatoi e locali accessori <u>spogliatoi verso prospetto nordovest</u> finestre 90x90	2,00	0,90	0,310		0,56		
	<u>spogliatoi e locali accessori</u> finestre 90x90	9,00	0,90	0,450		3,65		
	finestre 160x160	3,00	1,60	0,450		2,16		
	<u>finestre per uffici</u> finestre 160x160	5,00	1,60	0,450		3,60		
	finestre 160x160	1,00	1,60	0,310		0,50		
	SOMMANO mq					10,47	209,91	2'197,76
60 / 60 06.03.0070.0 02	LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER MENSOLE, PEDATE, ETC. Di spessore di cm 3.							
	LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER MENSOLE, PEDATE, ETC. Lastre di travertino levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 3.							
	SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	soglie di porte porta di ingresso pronto soccorso		1,00	0,360		0,36		
	porte di ingresso all'area sportiva	2,00	1,90	0,310		1,18		
	SOMMANO mq					1,54	137,91	212,38

	A R I P O R T A R E							493'844,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							493'844,71
	OPERE DA PITTORE (Cat 6)							
61 / 61 12.01.0040.0 01	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 spogliatoi e locali accessori <i>verso prospetto nordovest</i> spogliatoi e locali accessori museo					41,00 200,00 114,00		
	SOMMANO mq					355,00	8,97	3'184,35
62 / 62 12.01.0040.0 02	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. A due strati su pareti e soffitti rasati a gesso. TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi ... ata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti rasati a gesso. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 spogliatoi e locali accessori <i>verso prospetto nordovest</i> spogliatoi e locali accessori museo PT zona museo - piano primo Controsoffitto museo - piano terra servizi igienici museo - piano primo spogliatoi e locali accessori <i>verso prospetto nordovest</i> spogliatoi e locali accessori					139,00 1'428,00 389,00 449,00 61,10 12,24 44,55 470,26		
	SOMMANO mq					2'993,15	8,97	26'848,56
63 / 63 12.01.0081	TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI RESINE SILOSSANICHE. TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI RESINE SILOSSANICHE. Tinteggiatura con pittura a base di resine silossaniche, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta u ... le scale, i cavalletti, la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 tinteggio su tutte le superfici non rivestite a cappotto e non rivestite a mattoni facciavista; quindi: intradossi delle gronde, facciate intonacate de prospetti sudest e nordovest, struttura a vista in calcestruzzo. prospetto nordest *(par.ug.=80,00+75,5+175+26,5) prospetto sudest prospetto sudovest *(par.ug.=80,00+75,5+175+37) prospetto nordovest *(par.ug.=173,00+25) intradosso della pensilina prospetto sudest	357,00 367,50 198,00				357,00 183,00 367,50 198,00 53,00		
	SOMMANO mq					1'158,50	20,50	23'749,25
	A R I P O R T A R E							547'626,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							681'014,37
	INFISSI (Cat 7)							
67 / 64 09.03.0061.0 01	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio con profilo piccolo e telaio semplice PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere mur ... petto delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-2 Porte interne in alluminio con profilo piccolo e telaio semplice SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 <u>spogliatoi verso prospetto nordovest</u> porta da 80x210 porta da 90x210 <u>spogliatoi e locali accessori</u> porta da 70x210 porta da 75x210 porta da 80x210 porta da 90x210 porta da 120x210 porta a doppio battente da (90+40)x210 *(lung.=0,9+0,4) SOMMANO mq	2,00 2,00 2,00 1,00 12,00 4,00 6,00 2,00	0,80 0,90 0,70 0,75 0,80 0,90 1,20 1,30		2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100	3,36 3,78 2,94 1,58 20,16 7,56 15,12 5,46		
						59,96	345,78	20'732,97
68 / 65 09.03.0061.0 02	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Maggiorazione alle porte interne in alluminio per profilo maggiorato PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere mur ... o delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-2 Maggiorazione alle porte interne in alluminio per profilo maggiorato SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 <u>spogliatoi verso prospetto nordovest</u> porta da 80x210 porta da 90x210 <u>spogliatoi e locali accessori</u> porta da 70x210 porta da 75x210 porta da 80x210 porta da 90x210 porta da 120x210 porta a doppio battente da (90+40)x210 *(lung.=0,9+0,4) SOMMANO mq	2,00 2,00 2,00 1,00 12,00 4,00 6,00 2,00	0,80 0,90 0,70 0,75 0,80 0,90 1,20 1,30		2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100	3,36 3,78 2,94 1,58 20,16 7,56 15,12 5,46		
						59,96	15,26	914,99
69 / 66 09.03.0061.0 03	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Maggiorazione alle porte interne in alluminio per mostra PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere mur ... , il rispetto delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-2 Maggiorazione alle porte interne in alluminio per mostra SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 <u>spogliatoi verso prospetto nordovest</u> porta da 80x210 porta da 90x210	2,00 2,00	0,80 0,90		2,100 2,100	3,36 3,78		
	A R I P O R T A R E					7,14		702'662,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,14		702'662,33
	<u>spogliatoi e locali accessori</u>							
	porta da 70x210	2,00	0,70		2,100	2,94		
	porta da 75x210	1,00	0,75		2,100	1,58		
	porta da 80x210	12,00	0,80		2,100	20,16		
	porta da 90x210	4,00	0,90		2,100	7,56		
	porta da 120x210	6,00	1,20		2,100	15,12		
	porta a doppio battente da (90+40)x210 *(lung.=0,9+0,4)	2,00	1,30		2,100	5,46		
	SOMMANO mq					59,96	58,48	3'506,46
70 / 67 09.03.0061.0 04	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Maggiorazione per serratura di sicurezza PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere mur ... la marcatura CE, il rispetto delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-2 Maggiorazione per serratura di sicurezza SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	porta da 80x210	1,00	0,80		2,100	1,68		
	SOMMANO cad					1,68	54,80	92,06
71 / 68 09.03.0061.0 09	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Maggiorazione per tamburatura con lamiera di alluminio doppia verniciata con interposto strato isolante. PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere mur ... UNI EN 14351-2 Maggiorazione per tamburatura con lamiera di alluminio doppia verniciata con interposto strato isolante. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	<u>spogliatoi verso prospetto nordovest</u>							
	porta da 80x210	2,00	0,80		2,100	3,36		
	porta da 90x210	2,00	0,90		2,100	3,78		
	<u>spogliatoi e locali accessori</u>							
	porta da 70x210	2,00	0,70		2,100	2,94		
	porta da 75x210	1,00	0,75		2,100	1,58		
	porta da 80x210	12,00	0,80		2,100	20,16		
	porta da 90x210	4,00	0,90		2,100	7,56		
	porta da 120x210	6,00	1,20		2,100	15,12		
	porta a doppio battente da (90+40)x210 *(lung.=0,9+0,4)	2,00	1,30		2,100	5,46		
	SOMMANO mq					59,96	73,73	4'420,85
72 / 69 09.03.0061.0 10.CAM	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Compenso alla voce 9.3.61.1 rispondente ai C.A.M. - I prodotti vernicianti devono essere conformi ai PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere mur ... evono essere aggiunti intenzionalmente additivi e sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M.11/10/2017 (sostanze pericolose). SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	<u>spogliatoi verso prospetto nordovest</u>							
	porta da 80x210	2,00	0,80		2,100	3,36		
	A R I P O R T A R E					3,36		710'681,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,36		710'681,70
	porta da 90x210	2,00	0,90		2,100	3,78		
	<u>spogliatoi e locali accessori</u>							
	porta da 70x210	2,00	0,70		2,100	2,94		
	porta da 75x210	1,00	0,75		2,100	1,58		
	porta da 80x210	12,00	0,80		2,100	20,16		
	porta da 90x210	4,00	0,90		2,100	7,56		
	porta da 120x210	6,00	1,20		2,100	15,12		
	porta a doppio battente da (90+40)x210 *(lung.=0,9+0,4)	2,00	1,30		2,100	5,46		
	SOMMANO mq					59,96	0,13	7,79
73 / 70 16.02.0070.0 03	ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Maniglione antipanico tipo a leva. ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 PORTE INTERNE PIANO TERRA porta principale degli spogliatoi porte tra sala sportiva e ingresso atleti porta interna tra sala sportiva e ingresso del museo PORTE ESTERNE PIANO TERRA porte esterne "ingresso atleti" - prospetto sudovest porta pronto soccorso - spospetto sudovest porte esterne zona uffici - prospetto sudest porte esterne su facciata continua - prospetto nordest porta esterna per ingresso museo - prospetto nordovest PORTA ESTERNA PIANO PRIMO zona museo - prospetto nordovest SOMMANO cad					1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 8,00 1,00 1,00 19,00		
74 / 71 16.02.0070.0 05	ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Chiudi porta aereo idraulico. ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 Vedi voce n° 70 [cad 19.00] SOMMANO cad					19,00 19,00		
75 / 72 09.01.0051.0 01	PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE CON FINITURA IN LAMINATO. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210). PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE CON FINITURA IN LAMINATO. Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura c ... a la fornitura e posa in opera del controlaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210). SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	A R I P O R T A R E							718'401,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							718'401,40
	<u>spogliatoi e locali accessori</u> porta da 80x210 porta da 90x210 porta da 100x210 scorrevole <u>museo - piano primo</u> porta da 80x210 porta da 90x210 SOMMANO cad					7,00 4,00 1,00 2,00 2,00 16,00	 418,75	 6'700,00
76 / 73 09.06.0050.0 03	CONTROTELAIO PER PORTA SCORREVOLE. Controtelaio sede interna mm. 58/83, predisposto per pareti interne in cartongesso dello spessore finito di CONTROTELAIO PER PORTA SCORREVOLE. Fornitura e posa in opera di controtelaio metallico in lamiera zincata per l'alloggiamento all'interno di porta scorrevole rigida standard, avent ... sto per pareti interne in cartongesso dello spessore finito di cm 10/12,5 per porta interna singola dimensioni standard. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 spogliatoi e locali accessori porta da 100x210 scorrevole SOMMANO cad					 1,00 1,00	 276,32	 276,32
77 / 74 09.03.0011.0 01	INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Per finestre e portefinestre a battuta semplice ad una o più ante INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifi ... colori RAL. E' esclusa la fornitura e posa del vetro. Per finestre e portefinestre a battuta semplice ad una o più ante SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 INFISSI ESTERNI <u>spogliatoi e locali accessori verso prospetto nordovest</u> infisso 90x90 <u>spogliatoi e locali accessori</u> infisso 90x90 infisso 160x160 porte ingresso atleti INFISSI INTERNI <u>sala sportiva</u> porte di ingresso <u>museo - piano terreno</u> infisso 140x240 porta SOMMANO mq	 2,00 9,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00	 1,800 1,400 1,800	 0,900 0,900 1,600 1,900 2,400 2,400 2,400	 1,62 7,29 7,68 10,64 8,64 6,72 4,32	 46,91	 340,70	 15'982,24
78 / 75 09.03.0011.0 02	INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Maggiorazione per finestre e portefinestre per impiego di profilo 62/72 a taglio termico e giunto aperto INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Infisso per finestre e portefinestre di alluminio							
	A R I P O R T A R E							741'359,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							741'359,96
	con profilati della sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifi ... posa del vetro. Maggiorazione per finestre e portefinestre per impiego di profilo 62/72 a taglio termico e giunto aperto SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	INFISSI ESTERNI <u>spogliatoi e locali accessori verso prospetto nordovest</u> infisso 90x90	2,00		0,900	0,900	1,62		
	<u>spogliatoi e locali accessori</u> infisso 90x90	9,00		0,900	0,900	7,29		
	infisso 160x160	3,00		1,600	1,600	7,68		
	porte ingresso atleti	2,00		1,900	2,800	10,64		
	SOMMANO mq					27,23	57,97	1'578,52
79 / 76 09.03.0011.0 06	INFISSE PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Maggiorazione per sistema di apertura anta a ribalta INFISSE PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifi ... niziatura nei colori RAL. E' esclusa la fornitura e posa del vetro. Maggiorazione per sistema di apertura anta a ribalta SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	INFISSI ESTERNI <u>spogliatoi e locali accessori</u> infisso 160x160	3,00		1,600	1,600	7,68		
	SOMMANO cad					7,68	73,73	566,25
80 / 77 09.05.0062.0 13	VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIONE E/O SELETTIVA. VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIONE E/O SELETTIVA. 33.2 / 15 Argon 90% / 44.2 VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIONE E/O SELETTIVA. Vetrata termo-isolante basso emissiva e/o selettiva con doppia o tripla camera, distanziatori plastici/ metallici saldati con sil ... 38÷39; Peso vetrata [kg/mq] = 40; Resistenza agli urti (EN 12600) = 1(B)1 / 1(B)1; Attacchi manuali (EN 356) = P1A/P2A. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	INFISSI ESTERNI <u>spogliatoi e locali accessori verso prospetto nordovest</u> infisso 90x90 *(larg.=0,900-0,12)*(H/peso=0,900-0,12)	2,00		0,780	0,780	1,22		
	<u>spogliatoi e locali accessori</u> infisso 90x90 *(larg.=0,900-0,12)*(H/peso=0,900-0,12)	9,00		0,780	0,780	5,48		
	infisso 160x160 *(larg.=1,600-0,12)*(H/peso=1,600-0,12)	3,00		1,480	1,480	6,57		
	porte ingresso atleti *(larg.=1,900-0,12)*(H/peso=2,800-0,12)	2,00		1,780	2,680	9,54		
	INFISSI INTERNI <u>sala sportiva</u> porte di ingresso	2,00		1,800	2,400	8,64		
	A R I P O R T A R E					31,45		743'504,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					31,45		743'504,73
81 / 78 09.05.0014.0 02	<u>museo - piano terreno</u> infisso 140x240 *(larg.=1,400-0,12)*(H/peso=2,400-0,12) porta *(larg.=1,800-0,12)*(H/peso=2,400-0,12)	2,00 1,00		1,280 1,680	2,280 2,280	5,84 3,83		
	SOMMANO mq					41,12	153,36	6'306,16
	MAGGIORI COSTI. Per ogni foglio interposto in PVB acustico da 0.38 mm in più, incolore, del tipo fonoassorbente. MAGGIORI COSTI. Maggiori costi per finiture particolari di vetri stratificati. Per ogni foglio interposto in PVB acustico da 0.38 mm in più, incolore, del tipo fonoassorbente. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	Vedi voce n° 77 [mq 41.12]					41,12		
	SOMMANO mq					41,12	16,79	690,40
82 / 79 09.05.006	Controtelaio su tre lati a semplice battuta in lamiera zi ... gio, fornito e posto in opera (minimo fatturabile 3,00 ml) Controtelaio su tre lati a semplice battuta in lamiera zincata a taglio termico, per finestre e portefinestre, completi di grappe di fissaggio, fornito e posto in opera (minimo fatturabile 3,00 ml) SpCap 2 - Prezzario regionale Marche 2023 - DGR n.1797 del 27 dicembre 2022							
	INFISSI ESTERNI <u>spogliatoi e locali accessori verso prospetto nordovest</u> infisso 90x90 (minimo fatturabile)	2,00	3,00			6,00		
	<u>spogliatoi e locali accessori</u> infisso 90x90 (minimo fatturabile)	9,00	3,00			27,00		
	infisso 160x160 *(lung.=1,6+0,05)*(larg.=1,6+0,05+0,05)* (H/peso=1,6+0,05) porte ingresso atleti *(lung.=2,8+0,05)*(larg.=1,9+0,05+0,05)*(H/peso=2,8+0,05) porta pronto soccorso *(lung.=2,1+0,05)*(larg.=1+0,05+0,05)*(H/peso=2,1+0,05)	3,00 2,00 1,00	1,65 2,85 2,15	1,700 2,000 1,100	1,650 2,850 2,150	13,88 32,49 5,08		
	SOMMANO m					84,45	12,84	1'084,34
83 / 80 NPOE 08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIE DI AERAZIONE. Fornit ... occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIE DI AERAZIONE. Fornitura e posa in opera di griglie di aerazione, ciascuna delle dimensioni progettualmente previste, da porre in opera all'interno ... n trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCap 4 - Analisi Prezzi							
	spogliatoi					2,52		
	SOMMANO mq					2,52	529,00	1'333,08
84 / 81 NPOE 09	PORTA METALLICA MULTIUSO, PER ESTERNI, AD UNA ANTA APRIBILE, DIMENSIONI NETTE 100X210 CM PORTA METALLICA MULTIUSO, PER ESTERNI, AD UNA ANTA APRIBILE, DIMENSIONI NETTE 100X210 CM. Fornitura e posa in opera di porte metalliche multiuso per esterni, da porre in opera su m ... i imballaggi, la pulizia finale della porta e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							752'918,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							796'755,61
	PARETI A CAPPOTTO (Cat 10)							
87 / 121 07.02.0795.C AM	RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO ALL'ESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO [ETICS - External Thermal Insulation Composite System secondo specifiche ETAG 004 (linee guida europee per Si ... ze pericolose di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	RIVESTIMENTO A CAPPOTTO							
	<i>piano terreno</i>							
	prospetto nordest *(par.ug.=86,00+38)	124,00				124,00		
	prospetto sudovest *(par.ug.=102+25+137+109)	373,00				373,00		
	a detrarre porte	2,00		1,900	2,800	-10,64		
	prospetto nordovest					39,00		
	prospetto sudest					39,00		
	<i>piano passerella - "lanternino"</i>							
	lanternino *(par.ug.=24+24+24+25)	97,00				97,00		
	Sommano positivi mq					672,00		
	Sommano negativi mq					-10,64		
	SOMMANO mq					661,36	86,55	57'240,71
88 / 122 07.02.0796.0 03.CAM	COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO ALL'ESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO. Pannelli isolanti in lana di roccia [MW – EN 13162], aventi le seguenti caratteristiche: Conduttività [W/ (m*K)]: $\lambda \leq 0.040$ Resistenza alla diffusione del vapore: $\mu = 1-2$ Requisiti secondo UNI EN 13500:2005 COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO ALL'ESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO. Compenso al rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto di cui al pre ... 1 p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	RIVESTIMENTO A CAPPOTTO							
	Vedi voce n° 121 [mq 661.36]					661,36		
	SOMMANO mq					661,36	15,79	10'442,87
89 / 123 07.02.0796.0 04.CAM	COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO ALL'ESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO. Compenso per ogni cm in più per pannelli isolanti in lana di roccia [MW – EN 13162], aventi le seguenti caratteristiche: Conduttività [W/(m*K)]: $\lambda \leq 0.040$ Resistenza alla diffusione del vapore: $\mu = 1-2$ Requisiti COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO ALL'ESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO. Compenso al rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto di cui al pre ... 1 p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	RIVESTIMENTO A CAPPOTTO							
	ulteriori 8 cm							
	A R I P O R T A R E							864'439,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							864'439,19
90 / 124 06.03.0060.0 02	Vedi voce n° 121 [mq 661.36]	8,00				5'290,88		
	SOMMANO mq					5'290,88	2,71	14'338,28
	ZOCCOLETTO BATTISCOPA DI PIETRA DI TRANI. Altezza cm 10 e spessore cm 1-1,50.							
	ZOCCOLETTO BATTISCOPA DI PIETRA DI TRANI. Zoccoletto battiscopa di pietra di Trani comune e venato, fornito e posto in opera con malta cementizia. Sono compresi: l'eventuale taglio ... ura; la lucidatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Altezza cm 10 e spessore cm 1-1,50.							
	SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	battiscopa esterno		122,73			122,73		
	SOMMANO m					122,73	15,87	1'947,73
	A R I P O R T A R E							880'725,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							880'725,20
	CONTROFODERA INTERNA (Cat 11)							
91 / 125 07.04.0010.0 11	STRUTTURA METALLICA PER PARETI DIVISORIE INTERNE E TAMPONATURE ESTERNE. Struttura metallica dello spessore di cm. 15 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm STRUTTURA METALLICA PER PARETI DIVISORIE INTERNE E TAMPONATURE ESTERNE. Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di s ... ore di cm. 15 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x150x50 spessore 0,6 mm. interasse 40 cm. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 la quantità di superficie viene raddoppiata per contemplare il raddoppiamento dei montanti a C prospetto nordovest a detrarre locale tecnico	2,00 2,00	365,00 4,25			730,00 -25,50		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					730,00 -25,50		
	SOMMANO mq					704,50	48,78	34'365,51
92 / 126 B15122c	Isolamento termoacustico eseguito mediante insufflaggio a ... equisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), densità 20 kg/mc Isolamento termoacustico eseguito mediante insufflaggio a secco in intercapedini di pareti interne e/o esterne di isolante rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), ... N 14318-1, reazione al fuoco in Euroclasse F, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), densità 20 kg/mc SpCap 3 - Prezzo Dei I sem. 2022 - Ristrutturazioni prospetto nordovest	365,00		0,150		54,75		
	SOMMANO mc					54,75	331,28	18'137,58
93 / 127 07.02.0500.0 01	ISOLANTI TERMICI. POLIURETANO ESPANSO. [PU – EN 13165]. PANNELLI RIGIDI. Spessore cm 3. ISOLANTI TERMICI. POLIURETANO ESPANSO. [PU – EN 13165]. PANNELLI RIGIDI. Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in poliuretano ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 rivestimento dei pilastri del piano terreno rivestimento dei pilastri del piano terreno	2,00 2,00	0,30 1,25		6,430 6,430	3,86 16,08		
	SOMMANO mq					19,94	14,39	286,94
94 / 128 07.02.0500.0 02	ISOLANTI TERMICI. POLIURETANO ESPANSO. [PU – EN 13165]. PANNELLI RIGIDI. Per ogni cm in più. ISOLANTI TERMICI. POLIURETANO ESPANSO. [PU – EN 13165]. PANNELLI RIGIDI. Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in poliuretano ... in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 ulteriori 2 cm Vedi voce n° 127 [mq 19.94]	2,00				39,88		
	A R I P O R T A R E					39,88		933'515,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					39,88		933'515,23
	SOMMANO mq					39,88	2,58	102,89
95 / 129 07.04.0051.0 11.CAM	<p>LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO RISPONDENTE AI C.A.M.. Lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm</p> <p>LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO RISPONDENTE AI C.A.M.. Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di p ... o quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm</p> <p>SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07</p> <p>prospetto nordovest - spogliatoi</p>		8,40		3,000	25,20		
	SOMMANO mq					25,20	15,67	394,88
96 / 130 07.04.0051.0 05.CAM	<p>LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO RISPONDENTE AI C.A.M.. Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.</p> <p>LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO RISPONDENTE AI C.A.M.. Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di p ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.</p> <p>SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07</p> <p>prospetto nordovest</p> <p>a detrarre locale tecnico</p> <p>a detrarre lastre idro</p> <p>Vedi voce n° 129 [mq 25.20]</p> <p>Sommano positivi mq</p> <p>Sommano negativi mq</p>		4,25		3,000	365,00 -12,75 -25,20		
	SOMMANO mq					365,00 -37,95		
	SOMMANO mq					327,05	12,87	4'209,13
97 / 131 07.04.0051.0 06.CAM	<p>LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO RISPONDENTE AI C.A.M.. Compenso per lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm per l'impiego di una lastra in più, da interporre tra l'orditura metallica e la lastra a vista, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti da eseguirsi a più lastre per lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.</p> <p>LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO RISPONDENTE AI C.A.M.. Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di p ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.</p> <p>SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07</p> <p>Vedi voce n° 130 [mq 327.05]</p> <p>Vedi voce n° 129 [mq 25.20]</p> <p>SOMMANO mq</p>					327,05 25,20		
	SOMMANO mq					352,25	8,42	2'965,95
98 / 132 07.04.0150	STUCCATURA DELLE LASTRE PREFABBRICATE SU TUTTA LA SUPERFICIE.							
	A R I P O R T A R E							941'188,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							947'428,08
	COPERTURE A TETTO CALDO (Cat 12)							
100 / 134 NPOE 14	RIVESTIMENTO DI COPERTURA IN LAMIERATI DI ALLUMINIO CON D ... o per la restituzione dei lavori a perfetta regola d'arte. RIVESTIMENTO DI COPERTURA IN LAMIERATI DI ALLUMINIO CON DOPPIA AGGRAFFATURA CHIUSA, A PASSO COSTANTE SENZA GIUNTI, DA ESEGUIRE SU COPERTURE A GEOMETRIA PARABOLOIDE. Realizzazione d ... sere rispondenti e conformi alla normativa vigente in tema di Criteri Ambientali Minimi a ciascuno di essi applicabile. SpCap 4 - Analisi Prezzi							
	SUPERFICI DEL PARABOLOIDE prospetto sudovest *(H/peso=5,900+3,7) prospetto nordest		66,30 66,30		9,600 5,900	636,48 391,17		
	SOMMANO mq					1'027,65	237,00	243'553,05
101 / 135 11.01.0042.0 03	MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE. In acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE. Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, ... menti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 prifili OMEGA Vedi voce n° 134 [mq 1 027.65]							
	SOMMANO kg				9,570	9'834,61		
						9'834,61	3,11	30'585,64
102 / 136 11.01.0042.0 07	MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE. Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE. Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, ... computati a parte. Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 Vedi voce n° 135 [kg 9 834.61]							
	SOMMANO kg					9'834,61		
						9'834,61	1,06	10'424,69
103 / 137 11.02.0110.0 02	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture leggere. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 Vedi voce n° 135 [kg 9 834.61]							
						9'834,61		
	A R I P O R T A R E					9'834,61		1'231'991,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'264'651,62
	COPERTURE DI SBALZI E TETTI PIANI (Cat 13)							
106 / 140 02.04.0240	<p>RIMOZIONE DI MATERIALE ISOLANTE.</p> <p>RIMOZIONE DI MATERIALE ISOLANTE. Rimozione di materiale isolante sia in pannelli che in materassino di qualsiasi spessore. Sono compresi: il tiro in basso, il carico, il trasporto ... o, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07</p> <p>copertura piano terreno *(par.ug.=776+563)</p> <p>SOMMANO mq</p>	1339,00				1'339,00		
						1'339,00	4,55	6'092,45
107 / 141 02.07.0176.0 04	<p>"CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 06. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 06 04 "Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e "CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 06. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso i ... rimento di materiali codice C.E.R. 17 06 04 "Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03". SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07</p> <p>3.5 kg/mq Vedi voce n° 140 [mq 1 339.00]</p> <p>SOMMANO kg</p>					4'686,50		
					3,500	4'686,50	0,64	2'999,36
						4'686,50		
108 / 142 02.04.0230.0 01	<p>RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI. Manti impermeabili bituminosi a singolo strato.</p> <p>RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI. Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali, verticali, inclinate a qualsiasi altezza compreso il calo a terra, il carico il trasporto ... lta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Manti impermeabili bituminosi a singolo strato.</p> <p>SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07</p> <p>Vedi voce n° 140 [mq 1 339.00] pensilina prospetto sudest</p> <p>SOMMANO mq</p>		14,00	3,940		1'339,00 55,16		
						1'394,16	4,52	6'301,60
109 / 143 02.07.0173.0 21	<p>CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 03 02 proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele</p> <p>CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02 proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .</p> <p>SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07</p> <p>la voce viene incrementata del 10% per tener conto delle sovrapposizioni Vedi voce n° 142 [mq 1 394.16]</p> <p>SOMMANO q</p>	1,10			4,500	6'901,09		
						6'901,09	1,23	8'488,34
	A R I P O R T A R E							1'288'533,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'288'533,37
110 / 144 NPOE 15	<p>RIVESTIMENTO DI COPERTURA IN LAMI ERATI DI ALLUMINIO CON ... o per la restituzione dei lavori a perfetta regola d'arte.</p> <p>RIVESTIMENTO DI COPERTURA IN LAMI ERATI DI ALLUMINIO CON DOPPIA AGGRAFFATURA CHIUSA, A PASSO COSTANTE SENZA GIUNTI, DA ESEGUIRE SU COPERTURE PIANE SUBORIZZONTALI O A FALDA, SEMPLIC ... uno di essi applicabile.</p> <p>Compreso ogni altro onere e magistero per la restituzione dei lavori a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCap 4 - Analisi Prezzi</p> <p>copertura piana piano terreno - prospetto sudovest 776,00</p> <p>copertura piana piano terreno - prospetto nordest 563,00</p> <p>coperture sbalzi laterali 623,22</p> <p>copertura sommitale 445,94</p> <p>pensilina prospetto sudest 55,16</p> <p>SOMMANO mq 2'463,32</p>	2,00	66,30	4,700			246,00	605'976,72
111 / 145 07.02.0410.0 01	<p>ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI VETRO [MW – EN 13162]. PANNELLI SEMIRIGIDI. Spessore cm 4.</p> <p>ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI VETRO [MW – EN 13162]. PANNELLI SEMIRIGIDI. Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediant ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 4.</p> <p>SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07</p> <p>Vedi voce n° 144 [mq 2 463.32]</p> <p>SOMMANO mq 2'463,32</p>						9,12	22'465,48
112 / 146 07.02.0410.0 02	<p>ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI VETRO [MW – EN 13162]. PANNELLI SEMIRIGIDI. Per ogni cm in più.</p> <p>ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI VETRO [MW – EN 13162]. PANNELLI SEMIRIGIDI. Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediant ... in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più.</p> <p>SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07</p> <p>ulteriori 10 cm di isolante 24'633,20</p> <p>Vedi voce n° 144 [mq 2 463.32]</p> <p>SOMMANO mq 24'633,20</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	10,00						31'776,83
	A R I P O R T A R E							1'948'752,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'948'752,40
	LATTONERIE PER COPERTURE (Cat 14)							
113 / 147 08.01.0140.0 1	PLUVIALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO. Pluviali in allumini ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. PLUVIALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO. Pluviali in alluminio preverniciato da 8/10, sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione circolare di diametro mm 100, spessore mm 8/10. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	piano terreno *(par.ug.=10*2)	20,00	6,50			130,00		
	paraboloide *(par.ug.=6*2)	12,00	12,10			145,20		
	copertura a sbalzo *(par.ug.=6*2)	12,00	1,10			13,20		
	SOMMANO m					288,40	37,63	10'852,49
114 / 148 08.01.0150.0 2	CANALE DI GRONDA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO. Canale di gr ... finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo fino a cm 50. CANALE DI GRONDA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di alluminio preverniciato da 8/10, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere pe ... a verniciatura. E' inoltre compreso quanto occorre per l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo fino a cm 50. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	copertura piano terreno	2,00	66,30			132,60		
	copertura a sbalzo primo ordine	2,00	66,30			132,60		
	copertura a sbalzo secondo ordine *(lung.=66,3+5)	2,00	71,30			142,60		
	SOMMANO m					407,80	66,11	26'959,66
115 / 149 08.01.0160.0 2	COPERTINE/SCOSSALINE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO. Copertine ... Scossaline in alluminio dello sviluppo fino a 40 cm 8/10 COPERTINE/SCOSSALINE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO. Copertine/scossaline alluminio preverniciato da 8/10, fornite e poste in opera. Sono compresi gli oneri per il fissaggio, le opere mu ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scossaline in alluminio dello sviluppo fino a 60 cm 8/10 SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	copertura piano terreno *(lung.=15,5+8,5)	2,00	24,00			48,00		
	paraboloide	2,00	22,00			44,00		
	copertura a sbalzo primo ordine	2,00	9,40			18,80		
	copertura a sbalzo secondo ordine	2,00	6,40			12,80		
	SOMMANO m					123,60	52,88	6'535,97
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							1'993'100,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'993'100,52
	VELARI IMPIANTI TECNOLOGICI (Cat 15)							
116 / 150 NPOE 18	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI MODULARI DOTATI DI ... materiali e quanto altro occorre per dare l'opera finita. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI MODULARI DOTATI DI ALETTE ORIZZONTALI SCHERMANTI. Fornitura e posa in opera di pannelli modulari dotati di alette orizzontali schermanti capac ... vimentazione nel luogo d'installazione, il tiro in alto dei materiali e quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCap 4 - Analisi Prezzi							
	Velario h: 507 cm		25,59		4,970	127,18		
	Velario h: 207 cm		18,27		1,970	35,99		
	SOMMANO mq					163,17	271,80	44'349,61
117 / 151 10.01.0010.0 01.CAM	ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE AI C.A.M.. Per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere, bandelle, spagnolette, nottoli, ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE AI C.A.M.. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera.S ... staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere, bandelle, spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	per cerniere e accessori - cancello di maggiore altezza				13,230	13,23		
	per cerniere e accessori - cancello di minore altezza				12,350	12,35		
	SOMMANO kg					25,58	11,53	294,94
118 / 152 10.01.0010.0 02.CAM	ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE AI C.A.M.. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili. ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE AI C.A.M.. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera.S ... colose). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	cancello di maggiore altezza							
	tubolari 60x80x3				39,050	39,05		
	tubolari 60x60x3				43,440	43,44		
	lamiera di acciaio spessore 4 mm				86,400	86,40		
	cancello di minore altezza							
	tubolari 60x80x3				25,750	25,75		
	tubolari 60x60x3				24,910	24,91		
	lamiera di acciaio spessore 4 mm				70,400	70,40		
	SOMMANO kg					289,95	10,15	2'942,99
119 / 153 11.02.0110.0 04	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di lamiere e tubi leggeri. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi leggeri. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	A R I P O R T A R E							2'040'688,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'041'274,06
	PAVIMENTAZIONI ESTERNE (Cat 16)							
122 / 156 02.03.0030.0 01	DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO NON ARMATO. Con l'uso di mezzo meccanico. DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO NON ARMATO. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati ... materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	demolizione pavimentazine esterna verso prospetto sudovest	425,00			0,100	42,50		
	demolizione pavimentazine esterna verso prospetto nordovest	120,00			0,100	12,00		
	SOMMANO mc					54,50	77,19	4'206,86
123 / 157 03.03.0012.0 02	CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSI DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2. C28/35 (Rck 35 N/mm²). CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSI DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C28/35 (Rck 35 N/mm²). SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	demolizione pavimentazine esterna verso prospetto sudovest	425,00			0,100	42,50		
	demolizione pavimentazine esterna verso prospetto nordovest	120,00			0,100	12,00		
	SOMMANO mc					54,50	191,60	10'442,20
124 / 158 03.05.0030.C AM	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	rete Ø 6 mm - 10x10							
	demolizione pavimentazine esterna verso prospetto sudovest * (par.ug.=425,00*1,1)	467,50			4,440	2'075,70		
	demolizione pavimentazine esterna verso prospetto nordovest *(par.ug.=120,00*1,1)	132,00			4,440	586,08		
	SOMMANO kg					2'661,78	2,58	6'867,39
125 / 159 06.04.0460.0 02	FINITURA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE. Per traffico medio-pesante, spessore mm 6. FINITURA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE. Finitura di pavimento industriale con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza all'aggressione ... scritte proporzioni. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per traffico medio-pesante, spessore mm 6. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	A R I P O R T A R E							2'062'790,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'382'150,92
128 / 160 02.01.0070	OG1 - OPERE STRUTTURALI (SpCat 3) FONDAZIONI BARRIERE VISIVE (Cat 17) SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI. Scavo di fondazione a sezione obbligatoria, eseguito con l'impiego di mini-escavatori, piccoli trattori, mini-pale anche a campioni ... compreso quanto occorre per dare l'opera finita. La misurazione è eseguita calcolando il volume effettivamente scavato. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 (par.ug.=1,50*1,00*(5+8,2+2,00+5,00+7,00)*1,1+(4,00+4,50+11,5)*1,1*1*1)	66,88				66,88		
	SOMMANO mc					66,88	76,76	5'133,71
129 / 161 01.14.0001	TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A ROTAZIONE E ROTOPERCUSSIONE. TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A ROTAZIONE E ROTOPERCUSSIONE. Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a rotopercuSSIONE per la realiz ... l'attrezzatura di perforazione; il carico, lo scarico, lo spostamento all'interno del cantiere, il personale necessario. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'463,56	1'463,56
130 / 162 01.14.0010.03	PALI SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI). Micropalo con foro diametro mm 121/140 e anima tubolare diametro esterno max mm 80. PALI SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI). Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacità portante (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a ... a fornitura dell'armatura metallica. Micropalo con foro diametro mm 121/140 e anima tubolare diametro esterno max mm 80. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07	15,00	8,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	99,16	11'899,20
131 / 163 01.14.0040	ARMATURA TUBOLARE VALVOLATA IN ACCIAIO FE510. ARMATURA TUBOLARE VALVOLATA IN ACCIAIO FE510. Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-5, lunghezza totale fino a m 60, mun ... ti di valvola di non ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza totale. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 80 sp.6mm	15,00	8,50		10,950	1'396,13		
	SOMMANO kg					1'396,13	3,05	4'258,20
132 / 164	CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER							
	A R I P O R T A R E							2'404'905,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'430'202,10
	BARRIERE VISIVE (Cat 18)							
135 / 169 11.01.0022.0 03	MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVATURE RETICOLARI E PILASTRI TRALICCIATI O CALASTRELLATI. In acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVATURE RETICOLARI E PILASTRI TRALICCIATI O CALASTRELLATI. Manufatti in acciaio per travature reticolari in profilati laminati a caldo, del tipo angolare ... menti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 colonne h=5.3 colonne h=2.3 è compresa la piastra di fondazione	17,00 12,00	5,30 2,30		111,400 111,400	10'037,14 3'074,64		
	SOMMANO kg					13'111,78	3,34	43'793,35
136 / 171 11.01.0032.0 01.CAM	MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI COMPOSTI SALDATI. In acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI COMPOSTI SALDATI. Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acci ... menti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 trave L=100x100x10 *(lung.=5,00+8,20+1,70+5,10+6,80+4,10+11,2+4,2)		46,30		23,000	1'064,90		
	SOMMANO kg					1'064,90	3,13	3'333,14
137 / 172 11.02.0110.0 02	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture leggere. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 Vedi voce n° 169 [kg 13 111.78] Vedi voce n° 171 [kg 1 064.90]					13'111,78 1'064,90		
	SOMMANO kg					14'176,68	1,02	14'460,21
138 / 173 11.02.0090	MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO. MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO. Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in officina o a terra in cantiere, spessore 30/40 micron. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 Vedi voce n° 169 [kg 13 111.78] Vedi voce n° 171 [kg 1 064.90]					13'111,78 1'064,90		
	SOMMANO kg					14'176,68	0,37	5'245,37
139 / 174	SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O							
	A R I P O R T A R E							2'497'034,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'525'882,89
144 / 167 PA-02	DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO CONTROVENTI (Cat 20) Demolizione pavimento e sottofondo per rimozione controvento ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Demolizione pavimento e sottofondo per rimozione controvento a X e riposizionamento controvento a K, fino al raggiungimento dei punti di ancoraggio del controvento a X, con ampiezz ... l fine di poter posizionare in nuovo controvento a K. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCap 4 - Analisi Prezzi					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	262,53	525,06
145 / 168 PA-03	Rimozione controvento esistente. Sono compresi il taglio ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Rimozione controvento esistente. Sono compresi il taglio degli elementi in acciaio, la rimozione delle piastre di ancoraggio ed il loro fissaggio agli elementi in c.a., ripristino ... , trasporto e allontanamento del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCap 4 - Analisi Prezzi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	441,96	441,96
146 / 170 11.01.0022.0 03	MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVATURE RETICOLARI E PILASTRI TRALICCIATI O CALASTRELLATI. In acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVATURE RETICOLARI E PILASTRI TRALICCIATI O CALASTRELLATI. Manufatti in acciaio per travature reticolari in profilati laminati a caldo, del tipo angolare ... menti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 profili controvento *(lung.=3,5*2+2,5*4+2,3)		19,30		2,740	52,88		
	SOMMANO kg					52,88	3,34	176,62
147 / 177 11.02.0110.0 01	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture pesanti maggiori di 80 kg ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo de ... paggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti maggiori di 80 kg SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 Vedi voce n° 170 [kg 52.88]					52,88		
	SOMMANO kg					52,88	0,71	37,54
148 / 181 PA-04	Ricostruzione del pavimento dopo la messa in opera del ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ricostruzione del pavimento dopo la messa in opera del telaio in acciaio a K. Sono compresi i materiali , la loro messa in opera fino al livello del pavimento industriale, il rif ... mento industriale ed il suo ancoraggio all'esistente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	A R I P O R T A R E							2'527'064,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'538'868,77
150 / 83 14.02.0010.0 03	OS3 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO (SpCat 4) II-SANITARI E RUBINETTERIE (Cat 22) LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA. Delle dimensioni di cm 60x47 con tolleranza in meno o in più di cm 2. LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di cm 60x47 con tolleranza in meno o in più di cm 2. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 spogliatoi e locali accessori verso prospetto nordovest spogliatoi e locali accessori servizi igienici del museo SOMMANO cad					2,00 13,00 2,00 17,00	177,87	3'023,79
151 / 84 14.02.0020.0 01	LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILI. Delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2. LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILI. Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, co ... dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 spogliatoi e locali accessori verso prospetto nordovest spogliatoi e locali accessori servizi igienici del museo SOMMANO cad					1,00 7,00 2,00 10,00	318,83	3'188,30
152 / 85 14.02.0220.0 02	FONTANELLA O BEVERINO. Delle dimensioni di circa cm 43x38. FONTANELLA O BEVERINO. Fontanella o beverino in porcellana vetrificata (vitreous-china) con foro laterale o centrale per lo zampillo parabolico dell'acqua, senza il troppo pieno, f ... difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di circa cm 43x38. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 spogliatoi SOMMANO cad					6,00 6,00	193,54	1'161,24
153 / 86 14.02.0050	VASO IGIENICO CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE. VASO IGIENICO CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, ... orme UNI Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	A R I P O R T A R E							2'546'242,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'546'242,10
154 / 87 14.02.0061	spogliatoi					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	223,74	894,96
	CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO COMANDO. CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO COMANDO. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monobloc ... per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	spogliatoi					4,00		
155 / 88 14.02.0052	SOMMANO cad					4,00	262,89	1'051,56
	VASO A PAVIMENTO CON CASSETTA APPOGGIATA. VASO A PAVIMENTO CON CASSETTA APPOGGIATA. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con cassetta appoggiata e scarico a paviment ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	spogliatoi e locali accessori verso prospetto nordovest spogliatoi e locali accessori servizi igienici del museo					1,00 7,00 2,00		
	SOMMANO cad					10,00	274,08	2'740,80
156 / 89 14.03.0020.0 01	ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80. ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon ... reso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	spogliatoi e locali accessori verso prospetto nordovest spogliatoi e locali accessori servizi igienici del museo					1,00 7,00 2,00		
	SOMMANO cad					10,00	128,65	1'286,50
157 / 90 14.02.0090.0 01	ORINATOIO DEL TIPO SOSPESO A PARETE. A becco di flauto o senza becco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 30x45. ORINATOIO DEL TIPO SOSPESO A PARETE. Orinatoio in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo sospeso a parete, con sifone incorporato del tipo ispezionabile, con flusso conti ... il rifiuto dei materiali stessi. A becco di flauto o senza becco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 30x45. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	A R I P O R T A R E							2'552'215,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'552'215,92
158 / 91 14.02.0180.0 02	spogliatoi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	228,21	456,42
	PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA VETRIFICATA. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80. PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA VETRIFICATA. Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di ... portare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	spogliatoio verso prospetto nordovest					3,00		
159 / 92 NPOE 10	SOMMANO cad					3,00	208,08	624,24
	PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA VETRIFICATA PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA VETRIFICATA. Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento ... ompartare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Per piatto doccia delle dimensioni pari a 90x90 cm. SpCap 4 - Analisi Prezzi							
	spogliatoio					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	274,00	1'096,00
160 / 93 NPOE 11	PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILI PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILI. Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, idoneo all'uso da parte di soggetti con disabilità, ... fiuto dei materiali stessi. Per piatto doccia accessibile a soggetti con disabilità, delle dimensioni pari a 90x90 cm. SpCap 4 - Analisi Prezzi							
	spogliatoio					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	342,00	684,00
	PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA VETRIFICATA PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA VETRIFICATA. Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di ... mportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Per piatto doccia delle dimensioni pari a 80x100 cm. SpCap 4 - Analisi Prezzi							
161 / 94 NPOE 12	spogliatoio					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	311,00	4'354,00
	PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILI PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILI. Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, idoneo all'uso da parte di soggetti con disabilità, ... iuto dei materiali stessi. Per piatto doccia accessibile a soggetti con disabilità, delle							
	162 / 95 NPOE 13							
	A R I P O R T A R E							2'559'430,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'559'430,58
	dimensioni pari a 80x100 cm. SpCap 4 - Analisi Prezzi							
	spogliatoio verso prospetto nordovest					1,00		
	spogliatoio					2,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	384,70	1'154,10
163 / 96 14.04.0160.0 01	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO. Con bocca erogazione fissa. GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equiva ... funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	spogliatoi e locali accessori verso prospetto nordovest					2,00		
	spogliatoi e locali accessori					13,00		
	servizi igienici del museo					2,00		
	SOMMANO cad					17,00	250,59	4'260,03
164 / 97 14.04.0160.0 03	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO. Con leva lunga e bocchello estraibile. GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equiva ... , fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con leva lunga e bocchello estraibile. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	spogliatoi e locali accessori verso prospetto nordovest					1,00		
	spogliatoi e locali accessori					7,00		
	servizi igienici del museo					2,00		
	SOMMANO cad					10,00	321,07	3'210,70
165 / 98 14.04.0120	BRACCIO DOCCIA CON SOFFIONE ROTANTE. BRACCIO DOCCIA CON SOFFIONE ROTANTE. Braccio doccia con soffione rotante per apertura-chiusura, del tipo cromato, e regolazione del getto, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	spogliatoi e locali accessori verso prospetto nordovest					4,00		
	spogliatoi					22,00		
	SOMMANO cad					26,00	99,56	2'588,56
166 / 99 14.04.0150	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER DOCCIA AD INCASSO. GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER DOCCIA AD INCASSO. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equival ... i incorporati perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N.							
	A R I P O R T A R E							2'570'643,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,04		2'603'079,81
	raccordo tra lavabo fisioterapia e pozzetto 4 - h media scavo 19 cm *(par.ug.=7,71*0,5*0,19)	0,73				0,73		
	raccordo tra lavabo fisioterapia e pozzetto 5 - h media scavo 59 cm *(par.ug.=12,59*0,5*0,59)	3,71				3,71		
	SOMMANO mc					17,48	76,76	1'341,76
170 / 105 08.02.0020.0 07	TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ, INTERRATE ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DI FABBRICATI. D x s = 110 x 4,3. TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ, INTERRATE ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in polietilene ad alta densità, conformi alla norma UNI EN 1519-1 ... mentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 110 x 4,3. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	da futuro spogl. polisportiva; lungh. 6,60 m					6,60		
	da futuro s.i. pronto soccorso					3,80		
	da lavabi fisioterapia - lungh. 7,71 + 12,59 *(par.ug.=7,71+12,59)	20,30				20,30		
	SOMMANO m					30,70	31,85	977,80
171 / 106 08.02.0010.0 07	TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALI O ORIZZONTALI ALL'INTERNO DI FABBRICATI. D x s = 110 x 4,3. TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALI O ORIZZONTALI ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in polietilene ad alta densità, conformi ... teggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 110 x 4,3. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	da bagni piano primo; lungh. 6,60 m					6,60		
	SOMMANO m					6,60	48,33	318,98
172 / 107 08.02.0030.0 07	RIVESTIMENTO ISOLANTE ED INSONORIZZANTE PER TUBAZIONE DI SCARICO. Diametro esterno tubo mm 110. RIVESTIMENTO ISOLANTE ED INSONORIZZANTE PER TUBAZIONE DI SCARICO. Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei ... a metro in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire, compresi i pezzi speciali. Diametro esterno tubo mm 110. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	da bagni piano primo; lungh. 6,60 m					6,60		
	SOMMANO m					6,60	61,02	402,73
173 / 108 18.02.0060.0 01	TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 4. Diametro esterno mm 160. TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi all ... l rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come							
	A R I P O R T A R E							2'606'121,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'606'121,08
174 / 109 19.03.0010.0 03	indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 160. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	Tratto da pozzetto 1 a pozzetto 6 Pezzi speciali per raccordi a T e curve					50,10 12,00		
	SOMMANO m					62,10	14,70	912,87
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE NON ARMATE E PER RINFIANCHI. Impasto con q.li 3,00 di cemento e comunque con Rck non inferiore a Kg/cmq 250.							
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE NON ARMATE E PER RINFIANCHI. Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di fondazione e sottofondazione e per rinfianchi, ... opera finita.Sono escluse le casseforme. Impasto con q.li 3,00 di cemento e comunque con Rck non inferiore a Kg/cmq 250.							
	SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	Tratto Pozzetto 1-Pozzetto 2							
	Per tubazioni Ø 110 mm: volume per tratti tubaz. Ø110 = ((0,16+0,11+0,16)*h media sino a estrad. Pavim. esistente) -area tubo)*lung. tratto area tubo Ø 110 mm: 0,01 mq							
	Tratto da docce e w.c. futuro spogl. A pozzetto 1 raccordo calata s.i. piano primo-pozzetto 2 raccordo calata s.i. piano primo-pozzetto 3 raccordo s.i. pronto socc.-pozzetto 4					1,04 0,26 0,29 0,80		
	raccorodo lavabi fisioterapia *(par.ug.=(((0,16+0,11+0,16)*0,19)-0,01)*7,71) raccorodo lavabi fisioterapia *(par.ug.=(((0,16+0,11+0,16)*0,59)-0,01)*12,59)	0,55 3,07				0,55 3,07		
175 / 110 06.04.0460.0 02	volume per tratti tubaz. Ø160 = ((0,17+0,16+0,117)*h media sino a estrad. Pavim. Esistente) -area tubo)*lung. tratto area tubo Ø 160 mm: 0,02 mq							
	Tratto Pozzetto 1-Pozzetto 2 Tratto Pozzetto 2-Pozzetto 3 Tratto Pozzetto 3-Pozzetto 4 Tratto Pozzetto 4-Pozzetto 5 Tratto Pozzetto 5-Pozzetto 6 (NB tengo conto della minore quota esterna					1,19 2,58 1,53 5,67 3,56		
	SOMMANO mc					20,54	153,36	3'150,01
	FINITURA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE. Per traffico medio-pesante, spessore mm 6.							
	FINITURA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE. Finitura di pavimento industriale con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza all'aggressione ... scritte proporzioni. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per traffico medio-pesante, spessore mm 6.							
	SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	Finitura degli estradossi dei getti in cls. Larghezza omologata a 0,50 cm Per tutti i getti eseguiti *(par.ug.=31,30+((12,59+7,71)*0,5))	41,45				41,45		
	SOMMANO mq					41,45	14,64	606,83
	A R I P O R T A R E							2'610'790,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'610'790,79
176 / 111 18.04.0020.0 02	POZZETTO DI RACCORDO DIAFRAMMATO. Dimensioni interne cm 40x40x50. POZZETTO DI RACCORDO DIAFRAMMATO. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, completo di chiusino, sempre in cemento, carrabile o non carrabile a scelta della D.L., for ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x50. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	78,31	469,86
177 / 112 18.04.0030.0 02	PROLUNGHE PER POZZETTI DI RACCORDO. Dimensioni interne cm 40x40x50. PROLUNGHE PER POZZETTI DI RACCORDO. Elemento prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei d ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x50. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,62	51,24
178 / 113 18.04.0162.0 01	CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O RETTANGOLARE) CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O RETTANGOLARE) CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563, prodotto ... eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. Chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0 SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 Chiusino dim. esterne 50x50 per pozzetti 5 e 6. Peso cadauno 26,5 kg					53,00		
	SOMMANO kg					53,00	5,01	265,53
179 / 114 19.02.0070	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE. FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante la compa ... e con opportune prove di laboratorio debitamente certificate. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 Riempimento dall'estradosso del getto in cls a -11 cm dal pavimento finito in asfalto. H media = 48					3,96		
	SOMMANO mc					3,96	33,34	132,03
	A R I P O R T A R E							2'611'709,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'612'267,47
183 / 182 15.01.0001	OS30 - IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 5) IE-SPOGLIATOI (Cat 24) Impianto luci (SbCat 1) CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA Canalizzazione per punto luce in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in piant ... zione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 led panel faretti emergenze stagne					36,00 23,00 18,00 10,00		
	SOMMANO cad					87,00	12,60	1'096,20
184 / 183 15.01.0003.0 01	INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE. Per punto luce INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE. Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di coma ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per punto luce SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					87,00		
	SOMMANO cad					87,00	5,98	520,26
185 / 184 15.01.0013.0 02	PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO. Per punto luce con conduttore di protezione PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO. Punto luce semplice con o senza conduttore di pr ... inita. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto luce con conduttore di protezione SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					87,00		
	SOMMANO cad					87,00	40,79	3'548,73
186 / 185 15.01.0002	CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN TRACCIA Canalizzazione per punto di comando in traccia fornita in opera dalla scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non su ... rutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					32,00		
	A R I P O R T A R E					32,00		2'617'432,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					32,00		2'617'432,66
	SOMMANO cad					32,00	6,73	215,36
187 / 186 15.01.0016.0 01	PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIÀ PREDISPOSTA CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO/ALTO. Per punto di comando PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIÀ PREDISPOSTA CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO/ALTO ... orre per dare l'opera finita. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto di comando SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	16,34	522,88
188 / 187 15.01.0003.0 02	INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE. Per punto di comando INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE. Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di coma ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per punto di comando SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	3,32	106,24
189 / 188 15.08.0043.0 01	Pannello di forma quadrata di misure assimilabili a 600mm x 600mm Pannello LED a forma quadrata o rettangolare di basso spessore, completo di alimentatore, installabile a controsoffitto o in vista, dotato di sorgente a LED, corpo in alluminio; se ... di alimentazione. ad un'altezza non superiore a 3,5m. Pannello di forma quadrata di misure assimilabili a 600mm x 600mm SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 Led Panel 33W					36,00		
	SOMMANO cad					36,00	112,12	4'036,32
190 / 189 15.08.0021.0 01	PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON SORGENTE LUMINOSA A LED E GRADO IP65. FLUSSO LUMINOSO ≥ 150 Apparecchio illuminante PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON SORGENTE LUMINOSA A LED E GRADO IP65. FLUSSO LUMINOSO ≥ 1500 lm. Plafoniera di qualsiasi form ... a max m 3,50, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Apparecchio illuminante SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					23,00		
	SOMMANO cad					23,00	83,29	1'915,67
	A R I P O R T A R E							2'624'229,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'624'229,13
191 / 190 15.08.0191.0 03	PLAFONIERA DI EMERGENZA COSTRUITA IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA (NORME EN 60598-1/2-2/2-22) UNI EN 1838, IP 40. 1x8W (solo emergenza) 1h. PLAFONIERA DI EMERGENZA COSTRUITA IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA (NORME EN 60598-1/2-2/2-22) UNI EN 1838, IP 40. Plafoniera di emergenza costruita in ... gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (solo emergenza) 1h. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	120,67	2'172,06
	Impianto FM (SbCat 2)							
192 / 191 15.02.0001	CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA Canalizzazione per punto presa in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in lin ... rutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 servizio prese aciugacapelli estrattori wc piano primo					19,00 6,00 2,00		
	SOMMANO cad					27,00	14,74	397,98
193 / 192 15.02.0080.0 03	PROTEZIONE SINGOLA DI PRESA DI CORRENTE O ALLACCIO ELETTRICO MONOFASE. Magnetotermico Unipolare+Neutro apribile In: da 6 a 16A. PROTEZIONE SINGOLA DI PRESA DI CORRENTE O ALLACCIO ELETTRICO MONOFASE. Protezione singola di presa di corrente o allaccio elettrico monofase, costituita da interruttore da inserire ... fase. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Magnetotermico Unipolare+Neutro apribile In: da 6 a 16A. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	32,46	194,76
194 / 193 15.02.0002	INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE Incremento alla canalizzazione per punto presa per opere murarie su murature non intonac ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					27,00		
	SOMMANO cad					27,00	6,09	164,43
	A R I P O R T A R E							2'627'158,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'627'158,36
195 / 194 15.02.0022.0 01	PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO Per allaccio monofase con carico max 16A PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO Punto allacc ... escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per allaccio monofase con carico max 16A SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					27,00		
	SOMMANO cad					27,00	46,24	1'248,48
196 / 195 15.02.0041.0 03	PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO Punto presa elettrica 2P+T 10/16A + UNEL. PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO Punto presa elettrica posato su scatola portafrutto predisposta da collega ... ezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Punto presa elettrica 2P+T 10/16A + UNEL. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					27,00		
	SOMMANO cad					27,00	13,45	363,15
197 / 196 15.02.0041.0 02	PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO Presa elettrica aggiuntiva sulla stessa scatola 2P+T 10A o 16A o 10/16A. PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO Punto presa elettrica posato su scatola portafrutto predisposta da collega ... o quanto altro occorre per dare l'opera finita. Presa elettrica aggiuntiva sulla stessa scatola 2P+T 10A o 16A o 10/16A. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 pdl *(par.ug.=3*2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	5,13	30,78
	Impianto Servizi (SbCat 3)							
198 / 197 15.03.0010	CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE LE OPERE MURARIE. CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE LE OPERE MURARIE. Canalizzazione per punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona pe ... llica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N.							
	A R I P O R T A R E							2'628'800,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'628'800,77
199 / 198 15.03.0020.0 02	712 del 13/07 PDL wifi	2,00	2,00			4,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	27,97	167,82
	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA PER OPERE MURARIE. Per presa di servizio su murature intonacate.							
	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA PER OPERE MURARIE. Incremento al punto presa di servizio per opere murarie. Sono compresi: le opere di scasso ed il ripristino dell ... l'opera finita. Sono esclusi: l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Per presa di servizio su murature intonacate.							
200 / 199 15.03.0220.0 06	SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	14,43	86,58
	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TRASMISSIONE DATI. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.							
	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di ... , la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.							
201 / 200 15.03.0310.0 04	SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	101,80	610,80
	Impianto Allarme (SbCat 4)							
	CENTRALE ANTINTRUSIONE A ZONE. Da 11 a 20 zone. CENTRALE ANTINTRUSIONE A ZONE. Centrale antintrusione a microprocessore per controllo a zone, omologata IMQ 1° livello, con possibilità di parzializzazione delle zone, completo di ... 24 ore ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. Da 11 a 20 zone.							
202 / 201 15.03.0010	SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'104,16	1'104,16
	CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE LE OPERE MURARIE.							
	CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE LE OPERE MURARIE. Canalizzazione per punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona pe ... llica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.							
	SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					6,00		
	volumetrici							
	SOMMANO cad					6,00	27,97	167,82
	A R I P O R T A R E							2'630'937,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'630'937,95
203 / 202 15.03.0020.0 01	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA PER OPERE MURARIE. Per presa di servizio su murature non intonacate. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA PER OPERE MURARIE. Incremento al punto presa di servizio per opere murarie. Sono compresi: le opere di scasso ed il ripristino dell ... pera finita. Sono esclusi: l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Per presa di servizio su murature non intonacate. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	8,95	53,70
204 / 203 15.03.0340.0 01	RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA. Rivelatore a doppia tecnologia da 2,4 GHz portata 15 m circa. RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA. Rivelatore a doppia tecnologia con sensore a microonda e ad infrarossi, ad alta sensibilità e basso disturbo, elevata stabilità di funzionamento e t ... e l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. Rivelatore a doppia tecnologia da 2,4 GHz portata 15 m circa. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	128,65	771,90
	Impianto Antincendio (SbCat 5)							
205 / 204 15.14.0170.0 01	CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO DI RILEVAZIONE INCENDI FINO AD UN MASSIMO DI 396 RILEVATORI. Ad una linea fino a 99 sensori CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO DI RILEVAZIONE INCENDI FINO AD UN MASSIMO DI 396 RILEVATORI. Ad una linea fino a 99 sensori SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'621,00	1'621,00
206 / 205 15.03.0010	CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE LE OPERE MURARIE. CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE LE OPERE MURARIE. Canalizzazione per punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona pe ... llica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 rilevatori pannello ottico/acustico pulsanti allarme					14,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					18,00	27,97	503,46
207 / 206 15.03.0020.0	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA PER OPERE MURARIE. Per presa di servizio su							
	A R I P O R T A R E							2'633'888,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'633'888,01
02	murature intonacate. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA PER OPERE MURARIE. Incremento al punto presa di servizio per opere murarie. Sono compresi: le opere di scasso ed il ripristino dell ... l'opera finita. Sono esclusi: l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Per presa di servizio su murature intonacate. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	14,43	259,74
208 / 207 15.14.0130.0 01	RILEVATORE DI STATO ANALOGICO INDIRIZZATO. Di fumo ottico o a riflessione di luce. RILEVATORE DI STATO ANALOGICO INDIRIZZATO. Rilevatore di stato analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale al valore della grandezza ril ... saggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di fumo ottico o a riflessione di luce. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 puntiformi a controsoffitto					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	175,64	2'458,96
209 / 208 15.14.0140	INCREMENTO PER RIPETITORE OTTICO DI ALLARME PER RILEVATORI. INCREMENTO PER RIPETITORE OTTICO DI ALLARME PER RILEVATORI. Incremento per ripetitore ottico di allarme comandato direttamente dal rilevatore di stato per la ripetizione del segnal ... stodia in materiale isolante e dei collegamenti al rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	27,97	335,64
210 / 209 15.14.0100.0 01	PANNELLO DI ALLARME INCENDIO Pannello antincendio autoalimentato 95 dB PANNELLO DI ALLARME INCENDIO Pannello di allarme incendio per segnalazione ottico-acustica con lampade da 3W o a tecnologia LED, suono ed illuminazione programmabile, scritte inter ... bazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannello antincendio autoalimentato 95 dB SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	171,16	342,32
211 / 210 15.14.0110.0 01	PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE Da interno. PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE Pulsante di allarme in contenitore termoplastico di colore rosso di tipo riarmabile dotato di chiave speciale di ripristino atto ad azionare un segna ... ne predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Da interno. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N.							
	A R I P O R T A R E							2'637'284,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'637'284,67
	712 del 13/07					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	63,77	127,54
	Distribuzione e quadri (SbCat 6)							
212 / 211 15.05.0120.0 03	PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO. Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm150. PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO. Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a ... dare l'opera finita tenuto conto dei carichi sopportabili. Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm150. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					50,00		
	SOMMANO m					50,00	21,59	1'079,50
213 / 212 15.04.0026.0 05	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (5x10 mmq LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s3,d1,a3), SIGLA DI DESIGNAZIONE FG18OM16 0,6/1 kV PER COMANDO E SEGNALEMENTO A BASSISSIMA E ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x10 mmq SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 Alimentazione nuovo quadro di zona					60,00		
	SOMMANO m					60,00	17,57	1'054,20
214 / 213 15.06.0196.0 08	CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN LAMIERA 400A IP65. Misure assimilabili a (lxh): 600 x 1200 mm completo di porta in vetro piano CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN LAMIERA 400A IP65. Carpenteria per quadro elettrico da parete in lamiera completo di pannelli, guide DIN, barrature fino a 400 A, prof ... si i dispositivi di comando e di protezione. Misure assimilabili a (lxh): 600 x 1200 mm completo di porta in vetro piano SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'811,18	1'811,18
215 / 214 13.21.0010	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI REGOLAZIONE PER IMPIANTI TECNOLOGICI, ESEGUITO SOTTOTRACCIA. COLLEGAMENTO ELETTRICO DI REGOLAZIONE PER IMPIANTI TECNOLOGICI, ESEGUITO SOTTOTRACCIA. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito sottotraccia, per ali ... e l'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Per ogni collegamento. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 comando recuperatore					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		2'641'357,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		2'641'357,09
	SOMMANO cad					1,00	122,04	122,04
216 / 215 13.21.0040.0 01	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA. Per ogni collegamento monofase max 16 A. COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, ... esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Per ogni collegamento monofase max 16 A. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 recuperatore split ingresso museo UE split ingresso museo UI					1,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	137,91	551,64
217 / 216 15.06.0170.0 08	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ... occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,24	68,24
218 / 217 15.06.0010.0 14	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Quadripolare da 10 a 32A. INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, pot ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 Sauna					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	87,26	174,52
219 / 218 15.06.0051.0 13	BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Quadripolare fino a 32A Id: 0,03A tipo AC. BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad interrutto ... to altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 32A Id: 0,03A tipo AC. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 Sauna					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		2'642'273,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		2'642'273,53
	SOMMANO cad					2,00	143,19	286,38
220 / 219 15.04.0026.0 05	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (5x10 mmq LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s3,d1,a3), SIGLA DI DESIGNAZIONE FG18OM16 0,6/1 kV PER COMANDO E SEGNALEMENTO A BASSISSIMA E ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x10 mmq SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 Sauna	2,00	40,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	17,57	1'405,60
221 / 220 15.06.0053.0 01	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO , CARATTERISTICA C, POTERE DI Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO , CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN61009. Interruttore magnetotermico differenz ... e per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 Luce *(par.ug.=4,00+1) PDL servizio *(par.ug.=2,00+1) riserva recuperatore Prese asciugacapelli split museo	5,00				5,00		
		3,00				1,00		
						3,00		
						2,00		
						1,00		
						6,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					19,00	121,94	2'316,86
222 / 221 15.06.0270.0 02	COMPENSO PER CABLAGGIO DI USCITA DAL QUADRO ELETTRICO. Per ogni polo fino a 63 A COMPENSO PER CABLAGGIO DI USCITA DAL QUADRO ELETTRICO. Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee di entrata e di uscita dal quadro elettrico, per i collegamenti di ... li oneri di allacciamento per i capicorda e per la movimentazione e posizionamento del quadro. Per ogni polo fino a 63 A SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	4,25	170,00
223 / 222 15.02.0160.0 01	NODO EQUIPOTENZIALE. Per ogni nodo escluse le opere murarie. NODO EQUIPOTENZIALE. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di te ... cavi medesimi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni nodo escluse le opere murarie. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		2'646'452,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'647'689,20
	IE-SPOGLIATOI POLISPORTIVA (Cat 25) Impianto luci (SbCat 1)							
226 / 225 15.01.0001	CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA Canalizzazione per punto luce in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in piant ... zione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 led panel stagne emergenze					7,00 2,00		
	SOMMANO cad					9,00	12,60	113,40
227 / 226 15.01.0003.0 01	INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE. Per punto luce INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE. Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di coma ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per punto luce SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	5,98	53,82
228 / 227 15.01.0013.0 02	PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO. Per punto luce con conduttore di protezione PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO. Punto luce semplice con o senza conduttore di pr ... inita. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto luce con conduttore di protezione SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	40,79	367,11
229 / 228 15.01.0002	CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN TRACCIA CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN TRACCIA Canalizzazione per punto di comando in traccia fornita in opera dalla scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non su ... rutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	6,73	26,92
	A R I P O R T A R E							2'648'250,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'648'250,45
230 / 229 15.01.0016.0 01	PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIÀ PREDISPOSTA CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO/ALTO. Per punto di comando PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIÀ PREDISPOSTA CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO/ALTO ... ore per dare l'opera finita. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto di comando SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	16,34	65,36
231 / 230 15.01.0003.0 02	INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE. Per punto di comando INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE. Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di coma ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per punto di comando SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	3,32	13,28
232 / 231 15.08.0021.0 01	PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON SORGENTE LUMINOSA A LED E GRADO IP65. FLUSSO LUMINOSO ≥ 150 Apparecchio illuminante PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON SORGENTE LUMINOSA A LED E GRADO IP65. FLUSSO LUMINOSO ≥ 1500 lm. Plafoniera di qualsiasi form ... a max m 3,50, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Apparecchio illuminante SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	83,29	583,03
233 / 232 15.08.0191.0 03	PLAFONIERA DI EMERGENZA COSTRUITA IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA (NORME EN 60598-1/2-2/2-22) UNI EN 1838, IP 40. 1x8W (solo emergenza) 1h. PLAFONIERA DI EMERGENZA COSTRUITA IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA (NORME EN 60598-1/2-2/2-22) UNI EN 1838, IP 40. Plafoniera di emergenza costruita in ... gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (solo emergenza) 1h. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		2'648'912,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		2'648'912,12
	SOMMANO cad					2,00	120,67	241,34
	Impianto FM (SbCat 2)							
234 / 233 15.05.0120.0 01	PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO. Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 50. PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO. Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a ... dare l'opera finita tenuto conto dei carichi sopportabili. Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 50. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 distribuzione					50,00		
	SOMMANO m					50,00	19,35	967,50
235 / 234 15.04.0026.0 31	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (3x4 mmq LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s3,d1,a3), SIGLA DI DESIGNAZIONE FG18OM16 0,6/1 kV PER COMANDO E SEGNALAMENTO A BASSISSIMA E ... occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x4 mmq SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 linea spogliatoi					50,00		
	SOMMANO m					50,00	6,96	348,00
236 / 235 15.06.0200.0 02	CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55. Dimensioni da 13 a 24 moduli CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per ... rati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per dare l'opera finita. Dimensioni da 13 a 24 moduli SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 quadro di zona					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	67,12	67,12
237 / 236 15.06.0053.0 01	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO , CARATTERISTICA C, POTERE DI Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO , CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN61009. Interruttore magnetotermico differenz ... e per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 spogliatoi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	121,94	121,94
	A R I P O R T A R E							2'650'658,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'650'658,02
238 / 237 15.02.0001	CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA Canalizzazione per punto presa in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in lin ... rutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 servizio prese aciugacapelli estrattore					2,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	14,74	73,70
239 / 238 15.02.0080.0 03	PROTEZIONE SINGOLA DI PRESA DI CORRENTE O ALLACCIO ELETTRICO MONOFASE. Magnetotermico Unipolare+Neutro apribile In: da 6 a 16A. PROTEZIONE SINGOLA DI PRESA DI CORRENTE O ALLACCIO ELETTRICO MONOFASE. Protezione singola di presa di corrente o allaccio elettrico monofase, costituita da interruttore da inserire ... fase. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Magnetotermico Unipolare+ Neutro apribile In: da 6 a 16A. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	32,46	64,92
240 / 239 15.02.0002	INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE Incremento alla canalizzazione per punto presa per opere murarie su murature non intonac ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,09	30,45
241 / 240 15.02.0022.0 01	PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO Per allaccio monofase con carico max 16A PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO Punto allacc ... escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per allaccio monofase con carico max 16A SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	46,24	231,20
	A R I P O R T A R E							2'651'058,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							2'651'112,09	
243 / 242 13.02.0010.0 01	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI (Cat 26) Sostituzione corpi illuminanti (SbCat 9) SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE. Quota fissa per ciascun luogo. SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE. Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti ... ellamento più una quota aggiuntiva in funzione del peso del materiale smantellato. Quota fissa per ciascun luogo. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					2,00	400,29	800,58	
						SOMMANO cad			2,00
244 / 243 13.02.0010.0 02	SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE. Quantità di materiale smantellato. SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE. Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti ... mento più una quota aggiuntiva in funzione del peso del materiale smantellato. Quantità di materiale smantellato. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 corpi illuminanti esistenti					2'500,00	1,96	4'900,00	
						SOMMANO kg			2'500,00
245 / 244 AP.IE.01	Proiettore LED 102W, asimmetrico, color grafite. Tipo DIS ... HE 1887 CLD. Fornito e posto in opera ad altezza 9 metri. Proiettore LED 102W, asimmetrico, color grafite. Tipo DISANO RODIO HE 1887 CLD. Fornito e posto in opera ad altezza 9 metri. SpCap 4 - Analisi Prezzi					20,00	582,96	11'659,20	
						SOMMANO cadauno			20,00
246 / 245 AP.IE.02	Proiettore LED 158W, asimmetrico, color grafite. Tipo DIS ... HE 1887 CLD. Fornito e posto in opera ad altezza 6 metri. Proiettore LED 158W, asimmetrico, color grafite. Tipo DISANO RODIO HE 1887 CLD. Fornito e posto in opera ad altezza 6 metri. SpCap 4 - Analisi Prezzi					18,00	578,77	10'417,86	
						SOMMANO cadauno			18,00
247 / 246 AP.IE.03	Plafoniera in acciaio LED 90W. Tipo DISANO FORMA HE977 CLD, vetro acidato. Fornito e posto in opera ad altezza 6metri. Plafoniera in acciaio LED 90W. Tipo DISANO FORMA HE977 CLD, vetro acidato. Fornito e posto in opera ad altezza 6metri. SpCap 4 - Analisi Prezzi					65,00	468,86	30'475,90	
						SOMMANO cadauno			65,00
248 / 247	Plafoniera in acciaio LED 27W. Tipo DISANO ECHO 927								
	A R I P O R T A R E							2'709'365,63	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'723'314,06
250 / 249 15.15.0020.0 03	IMPIANTO FOTOVOLTAICO (Cat 27) Impianto fotovoltaico (SbCat 8) PANNELLO FOTOVOLTAICO CON CELLE IN SILICIO MONO O POLICRISTALLINO MONOFACCIALE DOTATO DI CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA PRODUZIONE NELL'AMBITO DELLA COMUNITÀ EUROPEA. Tipologia con celle in silicio Monocristallino, dimensione 60 celle standard, assimilabile a mm 1700x1000, produzione Europea, con colorazione personalizzata della cornice, del backsheet e del vetro frontale, per potenze fino a 300Wp. PANNELLO FOTOVOLTAICO CON CELLE IN SILICIO MONO O POLICRISTALLINO MONOFACCIALE DOTATO DI CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA PRODUZIONE NELL'AMBITO DELLA COMUNITÀ EUROPEA. Fornitura e pos ... one Europea, con colorazione personalizzata della cornice, del backsheet e del vetro frontale, per potenze fino a 300Wp. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					63'000,00		
	SOMMANO wp					63'000,00	1,71	107'730,00
251 / 250 15.15.0020.0 04	PANNELLO FOTOVOLTAICO CON CELLE IN SILICIO MONO O POLICRISTALLINO MONOFACCIALE DOTATO DI CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA PRODUZIONE NELL'AMBITO DELLA COMUNITÀ EUROPEA. Maggiorazione per pannello all-black. PANNELLO FOTOVOLTAICO CON CELLE IN SILICIO MONO O POLICRISTALLINO MONOFACCIALE DOTATO DI CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA PRODUZIONE NELL'AMBITO DELLA COMUNITÀ EUROPEA. Fornitura e pos ... o del modulo a fine vita e gli accessori di ancoraggio alle strutture di sostegno. Maggiorazione per pannello all-black. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					63'000,00		
	SOMMANO wp					63'000,00	0,06	3'780,00
252 / 251 15.15.0050.0 08	SISTEMA DI ANCORAGGIO SU TETTO DI EDIFICI PER PANNELLI FOTOVOLTAICI Struttura di ancoraggio per tetti a falda per inclinazioni $\geq 45^\circ$ o verticale, ancorata mediante tassellature SISTEMA DI ANCORAGGIO SU TETTO DI EDIFICI PER PANNELLI FOTOVOLTAICI Fornitura e posa in opera di struttura di ancoraggio fissa per pannelli fotovoltaici di dimensioni fino a m. 2,1 ... etti a falda per inclinazioni $\geq 45^\circ$ o verticale, ancorata mediante tassellature meccaniche/chimiche per ciascun pannello. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					210,00		
	SOMMANO cad					210,00	106,79	22'425,90
253 / 252 15.15.0110.0 02	INVERTER TRIFASE DC/AC DA 11 A 180 KW AC, Potenza da 30,1 a 60 kW ac, 400Vac, fino a n. 6 MPPT, fino a n. 12 ingressi di stringa lato DC completi di INVERTER TRIFASE DC/AC DA 11 A 180 KW AC, Fornitura e posa in opera di INVERTER TRIFASE DC/AC da 11 a 180 kW AC, per impianti fotovoltaici connesso alla rete di distribuzione, comp ... lato DC completi di sezionatori DC,							
	A R I P O R T A R E							2'857'249,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'857'249,96
254 / 253 AP.IE.06	sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	6'932,89	13'865,78
	Adeguamento quadro elettrico MT in cabina, per rendere po ... orme CEI 0-16, toroidi e riduttori di corrente per misura. Adeguamento quadro elettrico MT in cabina, per rendere possibile l'immissione in rete della corrente prodotta dall'impianto fotovoltaico comprendente, opere per sostituzione del mi ... opere per fornitura e posa di datalogger relè protezione conforme CEI 0-16, toroidi e riduttori di corrente per misura. SpCap 4 - Analisi Prezzi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	14'505,88	14'505,88
255 / 254 AP.IE.05	Sistema di protezione di interfaccia conforme a norma CEI ... ezioni, relè, UPS di protezione, fornito e posto in opera. Sistema di protezione di interfaccia conforme a norma CEI, completo di protezioni, relè, UPS di protezione, fornito e posto in opera. SpCap 4 - Analisi Prezzi					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'570,81	1'570,81
	LINEA IN CAVO UNIPOLARE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI Sezione 1 x 6 mmq LINEA IN CAVO UNIPOLARE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI Linea elettrica in cavo unipolare idoneo alla posa per impianti fotovoltaici realizzato secondo la direttiva DIN VDE 0304 Part 21 ... attiene al comportamento al fuoco. E' inoltre compreso quant'altro per dare l'opera finita Sezione 1 x 6 mmq SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					600,00		
	SOMMANO m					600,00	4,64	2'784,00
257 / 256 15.04.0026.0 13	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (3x50+1x25 mmq LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s3,d1,a3), SIGLA DI DESIGNAZIONE FG18OM16 0,6/1 kV PER COMANDO E SEGNALEMENTO A BASSISSIMA E ... e per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x50+1x25 mmq SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 Inverter-Qinterfaccia Qinterfaccia-Qgenerale					40,00		
	SOMMANO m					20,00		
						60,00	38,81	2'328,60
258 / 257 15.04.0025.0 09	LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (1x25 mmq LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s3,d1,a3), SIGLA DI DESIGNAZIONE FG18M16 0,6/1 kV PER							
	A R I P O R T A R E							2'892'305,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'892'305,03
	COMANDO E SEGNALAMENTO A BASSISSIMA EMIS ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x25 mmq SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 Terra					60,00		
	SOMMANO m					60,00	8,66	519,60
259 / 258 15.05.0120.0 01	PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO. Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 50. PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO. Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a ... dare l'opera finita tenuto conto dei carichi sopportabili. Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 50. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					50,00		
	SOMMANO m					50,00	19,35	967,50
260 / 259 15.06.0051.0 31	BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Quadripolare 80-100A Id: 0,3A tipo A. BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad interrutto ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare 80-100A Id: 0,3A tipo A. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 INT FV INT interfaccia INT DG					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	210,32	630,96
261 / 260 15.06.0021.0 08	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 15/ 25KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Quadripolare da 40 a 63A. INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 15/ 25KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 x analogia 125A					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	162,21	486,63
262 / 261 15.06.0196.0 06	CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN LAMIERA 400A IP65. Misure assimilabili a (lxh): 600 x 800 mm completo di porta in vetro piano CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN LAMIERA 400A IP65. Carpenteria per quadro elettrico da							
	A R I P O R T A R E							2'894'909,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'913'054,12
	OS28 - IMPIANTI MECCANICI (SpCat 6) IM-SPOGLIATOI (Cat 29) Impianto riscaldamento (SbCat 12)							
266 / 262 13.02.0010.0 01	SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE. Quota fissa per ciascun luogo. SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE. Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti ... ellamento più una quota aggiuntiva in funzione del peso del materiale smantellato. Quota fissa per ciascun luogo. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	400,29	400,29
267 / 263 13.02.0010.0 02	SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE. Quantità di materiale smantellato. SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE. Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti ... mento più una quota aggiuntiva in funzione del peso del materiale smantellato. Quantità di materiale smantellato. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 radiatori e impianto esistenti canalizzazioni esistenti					200,00 200,00		
	SOMMANO kg					400,00	1,96	784,00
268 / 264 13.03.0060.0 06	RADIATORI IN ACCIAIO, TIPO A TUBI VERTICALI LISCI, ALTEZZE FINO A MM 2500, COLORE BIANCO. Altezza massima del radiatore mm 750. RADIATORI IN ACCIAIO, TIPO A TUBI VERTICALI LISCI, ALTEZZE FINO A MM 2500, COLORE BIANCO. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 20 ... eterminata a norma EN 442 (delta T = 50°C). Altezza massima del radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore mm 750. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					52,50		
	SOMMANO kW					52,50	240,93	12'648,83
269 / 265 13.03.0130.0 03	ALLACCIO DI CORPO SCALDANTE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE. Per allaccio con tubo di rame o ferro da 10 m a 15 m dal collettore o dallo stacco ALLACCIO DI CORPO SCALDANTE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE. Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) d ... i distribuzione e la rete principale. Per allaccio con tubo di rame o ferro da 10 m a 15 m dal collettore o dallo stacco SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	246,78	14'806,80
	A R I P O R T A R E							2'941'694,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'941'694,04
270 / 266 13.03.0130.0 08	ALLACCIO DI CORPO SCALDANTE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE. Maggiorazione per valvola termostatica antimanomissione. ALLACCIO DI CORPO SCALDANTE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE. Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) d ... lusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale. Maggiorazione per valvola termostatica antimanomissione. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	50,99	3'059,40
271 / 267 13.17.0110.0 08	COLLETTORE COMPLANARE DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI. A = 1" D = 1/2" 10 + 10. COLLETTORE COMPLANARE DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI. Collettore complanare di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi con attacchi laterali, completo di racco ... tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 1" D = 1/2" 10 + 10. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	290,46	871,38
272 / 268 13.17.0110.0 07	COLLETTORE COMPLANARE DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI. A = 1" D = 1/2" 8 + 8. COLLETTORE COMPLANARE DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI. Collettore complanare di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi con attacchi laterali, completo di racco ... er tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 1" D = 1/2" 8 + 8. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	233,10	233,10
273 / 269 13.17.0110.0 06	COLLETTORE COMPLANARE DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI. A = 1" D = 1/2" 6 + 6. COLLETTORE COMPLANARE DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI. Collettore complanare di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi con attacchi laterali, completo di racco ... er tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 1" D = 1/2" 6 + 6. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	176,96	530,88
274 / 270 13.17.0110.0 05	COLLETTORE COMPLANARE DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI. A = 1" D = 1/2" 4 + 4. COLLETTORE COMPLANARE DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI. Collettore complanare di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi con attacchi laterali,							
	A R I P O R T A R E							2'946'388,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'946'388,80
	completo di racco ... er tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 1" D = 1/2" 4 + 4. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	129,36	129,36
275 / 271 13.17.0150.0 06	CASSETTA CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO. H x L x P = 640 x 325 x 110. CASSETTA CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro ... tte, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 640 x 325 x 110. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	112,28	898,24
276 / 272 13.18.0010.0 04	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. DN = 25 (1"), PN = 42. VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 25 (1"), PN = 42. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	32,83	525,28
277 / 273 13.15.0160.0 15	TUBAZIONI IN RAME RIVESTITE CON GUAINA ISOLANTE IDONEE PER FLUIDI E GAS, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. D x s = 54 x 2,0 - S =13 (tubo in barre). TUBAZIONI IN RAME RIVESTITE CON GUAINA ISOLANTE IDONEE PER FLUIDI E GAS, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per d ... s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/mC a 40 C: S (mm). D x s = 54 x 2,0 - S =13 (tubo in barre). SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 (par.ug.=2*15)	30,00				30,00		
	SOMMANO m					30,00	107,19	3'215,70
278 / 274 13.15.0160.0 13	TUBAZIONI IN RAME RIVESTITE CON GUAINA ISOLANTE IDONEE PER FLUIDI E GAS, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. D x s = 42 x 1,5 - S =13 (tubo in barre). TUBAZIONI IN RAME RIVESTITE CON GUAINA ISOLANTE IDONEE PER FLUIDI E GAS, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per d ... s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/mC a 40 C: S (mm). D x s = 42 x 1,5 - S =13 (tubo in barre). SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N.							
	A R I P O R T A R E							2'951'157,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'951'157,38
279 / 275 13.15.0160.0 11	712 del 13/07 (par.ug.=2*15)	30,00				30,00		
	SOMMANO m					30,00	65,58	1'967,40
	TUBAZIONI IN RAME RIVESTITE CON GUAINA ISOLANTE IDONEE PER FLUIDI E GAS, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. D x s = 35 x 1,5 - S = 9 (tubo in barre). TUBAZIONI IN RAME RIVESTITE CON GUAINA ISOLANTE IDONEE PER FLUIDI E GAS, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per d ... s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/mC a 40 C: S (mm). D x s = 35 x 1,5 - S = 9 (tubo in barre). SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 (par.ug.=2*20)	40,00				40,00		
	SOMMANO m					40,00	53,47	2'138,80
280 / 276 13.15.0160.0 06	TUBAZIONI IN RAME RIVESTITE CON GUAINA ISOLANTE IDONEE PER FLUIDI E GAS, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. D x s = 22 x 1 - S = 9 (tubo in rotoli). TUBAZIONI IN RAME RIVESTITE CON GUAINA ISOLANTE IDONEE PER FLUIDI E GAS, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per d ... s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/mC a 40 C: S (mm). D x s = 22 x 1 - S = 9 (tubo in rotoli). SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 stacchi collettori *(par.ug.=8*2*6)	96,00				96,00		
	SOMMANO m					96,00	22,82	2'190,72
	TUBAZIONI IN RAME RIVESTITE CON GUAINA ISOLANTE IDONEE PER FLUIDI E GAS, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. D x s = 28 x 1,0 - S = 9 (tubo in barre). TUBAZIONI IN RAME RIVESTITE CON GUAINA ISOLANTE IDONEE PER FLUIDI E GAS, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per d ... s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/mC a 40 C: S (mm). D x s = 28 x 1,0 - S = 9 (tubo in barre). SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 stacchi collettori nuovi spogliatoi *(par.ug.=2*40)	80,00				80,00		
	SOMMANO m					80,00	31,90	2'552,00
282 / 278 13.15.0134.0 01	STAFFAGGIO DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI E CANALI COSTITUITO DA BINARIO SOSPESO. Binario sospeso L = 50 cm - Q = 125 kg. STAFFAGGIO DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI E CANALI COSTITUITO DA BINARIO SOSPESO. Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da binario sospeso a tiranti, realizzato con p ... funzione della lunghezza L (cm) e del carico centrale Q (kg) che può sopportare. Binario sospeso L = 50 cm - Q = 125 kg. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					50,00		
	A R I P O R T A R E					50,00		2'960'006,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		2'960'006,30
	SOMMANO cad					50,00	16,77	838,50
283 / 279 13.15.0131.0 03	COLLARI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI REALIZZATI CON CRAVATTA IN ACCIAIO ZINCATO. Per tubazioni dal DN 50 al DN 100 - Distanza di 3 m fra i collari. COLLARI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI REALIZZATI CON CRAVATTA IN ACCIAIO ZINCATO. Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi di vite di chiu ... diametro della stessa e della distanza fra i collari. Per tubazioni dal DN 50 al DN 100 - Distanza di 3 m fra i collari. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					100,00		
	SOMMANO m					100,00	5,14	514,00
284 / 280 13.15.0131.0 02	COLLARI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI REALIZZATI CON CRAVATTA IN ACCIAIO ZINCATO. Per tubazioni dal DN 20 al DN 40 - Distanza di 2 m fra i collari. COLLARI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI REALIZZATI CON CRAVATTA IN ACCIAIO ZINCATO. Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi di vite di chiu ... diametro della stessa e della distanza fra i collari. Per tubazioni dal DN 20 al DN 40 - Distanza di 2 m fra i collari. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					164,00		
	SOMMANO m					164,00	4,64	760,96
	Impianto aria (SbCat 14)							
285 / 281 13.26.0157.0 04	UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA E RECUPERO DI CALORE CON SCAMBIATORE A PIASTRE DI ALLUMINIO, INSTALLAZIONE ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO. Q = 2.000 mc/h - PA = 1,70 kW UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA E RECUPERO DI CALORE CON SCAMBIATORE A PIASTRE DI ALLUMINIO, INSTALLAZIONE ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO. Unità di trattamento aria a recupero di calore per i ... 'aria nominale: Q (mc/h). Potenza elettrica totale max assorbita dai ventilatori: PA (kW). Q = 2.000 mc/h - PA = 1,70 kW SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	13'295,04	13'295,04
286 / 282 13.26.0156.0 01	ACCESSORI PER UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA A RECUPERO DI CALORE CON SCAMBIATORI IN ALLUMINIO. Telecomando a filo per variare la velocità ACCESSORI PER UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA A RECUPERO DI CALORE CON SCAMBIATORI IN ALLUMINIO. Accessori per unità di trattamento aria a recupero di calore con scambiatori in alluminio ... llati sull'unità con esclusione delle alimentazioni elettriche ed idrauliche. Telecomando a filo per variare la velocità SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		2'975'414,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		2'975'414,80
	SOMMANO cad					2,00	378,32	756,64
287 / 283 13.24.0051.0 01	CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTITO CON FOGLIO DI ALLUMINIO. Per quantitativi fino ai primi 100 mq. CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTITO CON FOGLIO DI ALLUMINIO. Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettan ... ro quadro di pannello installato. Misurato sulla superficie esterna del pannello. Per quantitativi fino ai primi 100 mq. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 500x300 *(lung.=40+30)*(larg.=,5+,5+,3+,3)		70,00	1,600		112,00		
	SOMMANO mq					112,00	81,97	9'180,64
288 / 284 13.24.0010.0 07	CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA NON ISOLATO TERMICAMENTE. Diametro interno = mm 250. CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA NON ISOLATO TERMICAMENTE. Condotta flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un ... o impregnate di PVC, temperatura d'impiego da -10° C a +60° C, classe 1 di reazione al fuoco. Diametro interno = mm 250. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					35,00		
	SOMMANO m					35,00	19,02	665,70
289 / 285 13.24.0010.0 04	CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA NON ISOLATO TERMICAMENTE. Diametro interno = mm 150. CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA NON ISOLATO TERMICAMENTE. Condotta flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un ... o impregnate di PVC, temperatura d'impiego da -10° C a +60° C, classe 1 di reazione al fuoco. Diametro interno = mm 150. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					12,00		
	SOMMANO m					12,00	10,85	130,20
290 / 286 13.24.0010.0 02	CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA NON ISOLATO TERMICAMENTE. Diametro interno = mm 100 CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA NON ISOLATO TERMICAMENTE. Condotta flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un ... ro impregnate di PVC, temperatura d'impiego da -10° C a +60° C, classe 1 di reazione al fuoco. Diametro interno = mm 100 SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					40,00		
	SOMMANO m					40,00	7,61	304,40
291 / 287 13.24.0294.0 03	DIFFUSORE CIRCOLARE AD EFFETTO ELICOIDALE INTEGRATO SU FLANGIA DI FORMA QUADRATA PER INSERIMENTO IN CONTROSOFFITTI. D = 250 Q = 450.							
	A R I P O R T A R E							2'986'452,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'986'452,38
	DIFFUSORE CIRCOLARE AD EFFETTO ELICOIDALE INTEGRATO SU FLANGIA DI FORMA QUADRATA PER INSERIMENTO IN CONTROSOFFITTI. Diffusore circolare ad effetto elicoidale in acciaio verniciato ... accordo e la serranda di taratura. Diametro del collo: D (mm). Portata indicativa di confort: Q (mc/h). D = 250 Q = 450. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	186,82	934,10
292 / 288 13.24.0290.0 07	DIFFUSORE QUADRATO IN ALLUMINIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO CON SERRANDA TARATURA, FLUSSO D'ARIA IN 1, 2, 3 O 4 DIREZIONI. Collare mm 600 x mm 600. Portata indicativa di confort 1800 mc/h. DIFFUSORE QUADRATO IN ALLUMINIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO CON SERRANDA TARATURA, FLUSSO D'ARIA IN 1, 2, 3 O 4 DIREZIONI. Diffusore quadrato in alluminio per montaggio a soffitto, co ... ossibilità di inviare l'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni. Collare mm 600 x mm 600. Portata indicativa di confort 1800 mc/h. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 ripresa					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	416,16	832,32
293 / 289 13.24.0100.0 01	BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE ORIZZONTALI INCLINATE. Fino a 2,5 dmq (200 x 100). BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE ORIZZONTALI INCLINATE. Bocchetta in alluminio con alette fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, co ... lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Fino a 2,5 dmq (200 x 100). SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 ripresa 300x100	3,00	4,00			12,00		
	SOMMANO dmq					12,00	15,89	190,68
294 / 290 13.24.0298.0 03	PLENUM DI RACCORDO FRA CONDOTTO DI ALIMENTAZIONE E TERMINALE. L = 800 H = 250. PLENUM DI RACCORDO FRA CONDOTTO DI ALIMENTAZIONE E TERMINALE. Accessorio per terminali aeraulici di vario tipo costituito da plenum di raccordo fra condotto di alimentazione e term ... ttacco circolare posteriore o laterale. Larghezza e lunghezza massima: L (mm). Altezza massima: H (mm). L = 800 H = 250. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 mandata ripresa					5,00 2,00		
	SOMMANO cad					7,00	152,14	1'064,98
295 / 291 13.24.0360.0 02	VALVOLA REGOLABILE DI ESTRAZIONE ARIA IN PLASTICA BIANCA PER COLLEGAMENTO A RACCORDO CIRCOLARE. Collare D = 100 mm. VALVOLA REGOLABILE DI ESTRAZIONE ARIA IN PLASTICA BIANCA PER COLLEGAMENTO A							
	A R I P O R T A R E							2'989'474,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'989'474,46
	RACCORDO CIRCOLARE. Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai locali normalmente de ... n polipropilene bianco ed antistatico con collarino di fissaggio e vite di regolazione portata aria. Collare D = 100 mm. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	29,20	292,00
296 / 292 13.24.0042.0 05	CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO ISOLATI (A DOPPIA PELLE). Di = 250 Si = 0,6 De = 300 Se = 0,6. CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO ISOLATI (A DOPPIA PELLE). Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con co ... nterno = Si (mm); Diametro tubo esterno = De (mm); Spessore tubo esterno = Se (mm). Di = 250 Si = 0,6 De = 300 Se = 0,6. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 prolungamento attacchi canale distribuzione aria per ugelli salone					45,00		
	SOMMANO m					45,00	70,07	3'153,15
297 / 293 AP.IM.01	Modifica canale aria del salone per inserimento prolunghe ... tangolari nei tratti all'interno del nuovo controsoffitto. Modifica canale aria del salone per inserimento prolunghe per gli ugelli e chiusura bocchette rettangolari nei tratti all'interno del nuovo controsoffitto. SpCap 4 - Analisi Prezzi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
	Impianto idrico sanitario (SbCat 15)							
298 / 295 13.18.0010.0 03	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. DN = 20 (3/4"), PN = 42. VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da - 20° C a +180° C. DN = 20 (3/4"), PN = 42. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	27,21	326,52
299 / 296 13.15.0271.0 06	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN POLIPROPILENE RINFORZATO DESTINATE AL TRASPORTO DI ACQUA SANITARIA CALDA E FREDDA, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. D x s = 90 x 10,1. TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN POLIPROPILENE RINFORZATO DESTINATE AL TRASPORTO DI ACQUA SANITARIA CALDA E FREDDA, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E ... ntonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 90 x 10,1. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R.							
	A R I P O R T A R E							2'994'746,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'994'746,13
	n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 Dorsali AFS Dorsali ACS					50,00 50,00		
	SOMMANO m					100,00	79,45	7'945,00
300 / 297 13.16.0040.0 12	ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 19. Costo per mq di superficie esterna con s = 19. ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 19. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guain ... sore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). Costo per mq di superficie esterna con s = 19. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 isolante dorsale ACS *(par.ug.=0,09*3,14*50)	14,13				14,13		
	SOMMANO mq					14,13	34,56	488,33
301 / 298 13.15.0132.0 03	COLLARI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI REALIZZATI CON CRAVATTA IN ACCIAIO ZINCATO INSONORIZZATA. Per tubazioni dal DN 50 al DN 100 - Distanza di 3 m fra i collari. COLLARI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI REALIZZATI CON CRAVATTA IN ACCIAIO ZINCATO INSONORIZZATA. Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi d ... diametro della stessa e della distanza fra i collari. Per tubazioni dal DN 50 al DN 100 - Distanza di 3 m fra i collari. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					100,00		
	SOMMANO m					100,00	6,56	656,00
302 / 299 13.15.0275.0 03	TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. D x s = 18 x 2,0. TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessiv ... intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 18 x 2,0. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 Dorsale ricircolo					50,00		
	SOMMANO m					50,00	10,21	510,50
303 / 300 13.16.0040.0 04	ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 19. s x D = 19 x 34 (1"). ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 19. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guain ... superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 19 x 34 (1"). SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R.							
	A R I P O R T A R E							3'004'345,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'004'345,96
	n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 dorsali ACS					50,00		
	SOMMANO m					50,00	6,68	334,00
304 / 301 13.15.0132.0 02	COLLARI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI REALIZZATI CON CRAVATTA IN ACCIAIO ZINCATO INSONORIZZATA. Per tubazioni dal DN 20 al DN 40 - Distanza di 2 m fra i collari. COLLARI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI REALIZZATI CON CRAVATTA IN ACCIAIO ZINCATO INSONORIZZATA. Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi d ... diametro della stessa e della distanza fra i collari. Per tubazioni dal DN 20 al DN 40 - Distanza di 2 m fra i collari. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					50,00		
	SOMMANO m					50,00	5,60	280,00
305 / 302 13.15.0133.0 03	STAFFAGGIO DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI E CANALI COSTITUITA DA MENSOLA A PARETE. Mensola senza puntone L = 45 cm - Q = 50 kg. STAFFAGGIO DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI E CANALI COSTITUITA DA MENSOLA A PARETE. Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da mensola a parete con o senza puntone a 45, ... della lunghezza L (cm) e del carico distribuito Q (kg) che può sopportare. Mensola senza puntone L = 45 cm - Q = 50 kg. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	32,16	804,00
306 / 303 13.15.0275.0 05	TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. D x s = 26 x 2,5. TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessiv ... intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 26 x 2,5. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 stacco collettori *(par.ug.=50*2)	100,00				100,00		
	SOMMANO m					100,00	16,39	1'639,00
307 / 304 13.16.0040.0 03	ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 19. s x D = 19 x 27 (3/4"). ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 19. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guain ... uerficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 19 x 27 (3/4"). SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	A R I P O R T A R E							3'007'402,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'007'402,96
	isolante stacco collettori ACS					50,00		
	SOMMANO m					50,00	6,25	312,50
308 / 305 13.15.0275.0 07	TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. D x s = 40 x 4,0. TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessiv ... intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 40 x 4,0. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 stacco collettori docce *(par.ug.=26*2)	52,00				52,00		
	SOMMANO m					52,00	34,56	1'797,12
309 / 306 13.16.0040.0 05	ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 19. s x D = 19 x 42 (1"1/4). ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 19. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guain ... perficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 19 x 42 (1"1/4). SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 isolante collettori ACS docce					26,00		
	SOMMANO m					26,00	8,45	219,70
310 / 307 13.17.0131.0 01	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI IDRICOSANITARI. D = 4 + 3. COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI IDRICOSANITARI. Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da cassetta da installare a filo muro completa di coperc ... e su solette, muri in C.A. o in pietra. Attacchi principali: A (3/4"). Derivazioni laterali: D 1/2). A = 3/4" D = 4 + 3. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	273,37	1'640,22
311 / 308 13.17.0131.0 02	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI IDRICOSANITARI. D = 5 + 4. COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI IDRICOSANITARI. Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da cassetta da installare a filo muro completa di coperc ... e su solette, muri in C.A. o in pietra. Attacchi principali: A (3/4"). Derivazioni laterali: D 1/2). A = 3/4" D = 5 + 4. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	301,44	2'411,52
	A R I P O R T A R E							3'013'784,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'013'784,02
312 / 309 14.01.0010.0 01	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio per lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc ... o minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	192,42	3'848,40
313 / 310 14.01.0010.0 08	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio per beverino - diametro minimo della tubazione di scarico mm 32 diametro minimo della tubazione PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc ... erino - diametro minimo della tubazione di scarico mm 32 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2"). SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	114,11	684,66
314 / 311 14.01.0010.0 11	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio per piatto doccia - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 diametro minimo della PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc ... o minimo della tubazione di scarico mm 50 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4"). SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	217,03	4'774,66
315 / 312 14.01.0010.0 13	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90. PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc ... sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	108,51	1'193,61
316 / 313 14.01.0010.0	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio per cassetta							
	A R I P O R T A R E							3'024'285,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'024'285,35
15	di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc ... arico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2"). SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	126,41	1'390,51
317 / 314 08.02.0050.0 05	TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. D x s = 110 x 2,7. TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per c ... teggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 110 x 2,7. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 aerazione					35,00		
	SOMMANO m					35,00	36,61	1'281,35
318 / 315 14.01.0070.0 02	PILETTA DI SCARICO. Piletta a pavimento con sifone. PILETTA DI SCARICO. Piletta di scarico posta su pavimento, con griglia in acciaio inox, imbuto regolabile in altezza, bordo piatto per raccordo all'impermeabilizzazione, diametro p ... esa l'assistenza muraria e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Piletta a pavimento con sifone. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	108,51	217,02
319 / 294 AP.IM.03	Idrico antincendio (SbCat 18) Spostamento e sostituzione di cassetta antincendio, comprese opere murarie e modifiche all'impianto. Spostamento e sostituzione di cassetta antincendio, comprese opere murarie e modifiche all'impianto. SpCap 4 - Analisi Prezzi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							3'027'674,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'027'674,23
	IM-SALE PIANO PRIMO (Cat 30) Impianto idrico sanitario (SbCat 15)							
320 / 316 13.18.0010.0 03	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. DN = 20 (3/4"), PN = 42. VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da - 20° C a +180° C. DN = 20 (3/4"), PN = 42. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,21	108,84
321 / 317 13.15.0275.0 03	TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. D x s = 18 x 2,0. TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessiv ... intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 18 x 2,0. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	Montanti ACS *(par.ug.=20,00*2)	40,00				40,00		
	Montanti AFS *(par.ug.=20*2)	40,00				40,00		
	SOMMANO m					80,00	10,21	816,80
322 / 318 13.16.0040.0 01	ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 19. s x D = 19 x 17 (3/8"). ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 19. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guain ... uperficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 19 x 17 (3/8"). SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
	Isolante dorsale ACS *(par.ug.=20*2)	40,00				40,00		
	SOMMANO m					40,00	4,66	186,40
323 / 319 13.15.0132.0 02	COLLARI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI REALIZZATI CON CRAVATTA IN ACCIAIO ZINCATO INSONORIZZATA. Per tubazioni dal DN 20 al DN 40 - Distanza di 2 m fra i collari. COLLARI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI REALIZZATI CON CRAVATTA IN ACCIAIO ZINCATO INSONORIZZATA. Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi d ... diametro della stessa e della distanza fra i collari. Per tubazioni dal DN 20 al DN 40 - Distanza di 2 m fra i collari. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07							
						80,00		
	SOMMANO m					80,00	5,60	448,00
	A R I P O R T A R E							3'029'234,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'029'234,27
324 / 320 13.15.0275.0 02	TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. D x s = 16 x 2,0. TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessiv ... intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 16 x 2,0. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 Montante ricircolo *(par.ug.=20*2)	40,00				40,00		
	SOMMANO m					40,00	8,95	358,00
325 / 321 13.16.0030.0 03	ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 13. s x D = 13 x 17 (3/8"). ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 13. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guain ... uperficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 17 (3/8"). SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 Isolante montanti ricircolo *(par.ug.=20*2)	40,00				40,00		
	SOMMANO m					40,00	2,95	118,00
326 / 322 13.15.0133.0 03	STAFFAGGIO DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI E CANALI COSTITUITA DA MENSOLA A PARETE. Mensola senza puntone L = 45 cm - Q = 50 kg. STAFFAGGIO DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI E CANALI COSTITUITA DA MENSOLA A PARETE. Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da mensola a parete con o senza puntone a 45, ... della lunghezza L (cm) e del carico distribuito Q (kg) che può sopportare. Mensola senza puntone L = 45 cm - Q = 50 kg. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 (par.ug.=10,00*2)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad					20,00	32,16	643,20
327 / 323 13.17.0131.0 01	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI IDRICOSANITARI. D = 4 + 3. COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI IDRICOSANITARI. Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da cassetta da installare a filo muro completa di coperc ... e su solette, muri in C.A. o in pietra. Attacchi principali: A (3/4"). Derivazioni laterali: D 1/2). A = 3/4" D = 4 + 3. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	273,37	546,74
328 / 324 14.01.0010.0 01	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio per lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40							
	A R I P O R T A R E							3'030'900,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'030'900,21
	diametro minimo della PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc ... o minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	192,42	384,84
329 / 325 14.01.0010.0 13	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90. PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc ... sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	108,51	217,02
330 / 326 14.01.0010.0 15	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio per cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc ... arico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2"). SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	126,41	252,82
331 / 327 08.02.0050.0 05	TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. D x s = 110 x 2,7. TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per c ... teggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 110 x 2,7. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 Colonne di scarico					40,00		
	SOMMANO m					40,00	36,61	1'464,40
332 / 328 13.23.0040.0 01	ASPIRATORE PER MONTAGGIO IN BAGNI E LOCALI DI SERVIZIO. Q = 90 V = 1. ASPIRATORE PER MONTAGGIO IN BAGNI E LOCALI DI SERVIZIO. Aspiratore per portate fino a 275 mc/h, motore							
	A R I P O R T A R E							3'033'219,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'033'219,29
	monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali di servizio, da collegare a ... i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (mc/h). Numero velocità: V. Q = 90 V = 1. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	197,70	395,40
333 / 329 08.02.0070.0 07	TUBAZIONI IN PVC, SERIE NORMALE UNI 10972, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. D x s = 110 x 1,8. TUBAZIONI IN PVC, SERIE NORMALE UNI 10972, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI 10972, per pluviali ... teggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 110 x 1,8. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 (par.ug.=2*10)	20,00				20,00		
	SOMMANO m					20,00	34,66	693,20
334 / 330 13.24.0100.0 01	BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE ORIZZONTALI INCLINATE. Fino a 2,5 dmq (200 x 100). BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE ORIZZONTALI INCLINATE. Bocchetta in alluminio con alette fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, co ... lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Fino a 2,5 dmq (200 x 100). SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 estrazione *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO dmq					4,00	15,89	63,56
335 / 331 13.31.0050.0 01	FORATURA CON CAROTATRICE ESEGUITA SU MURATURA LEGGERA. Quota fissa per fori fino al diametro 140 mm. FORATURA CON CAROTATRICE ESEGUITA SU MURATURA LEGGERA. Foratura di pareti in muratura leggera eseguita con macchina carotatrice a secco oppure ad acqua per diametri fino a 250 mm, ... una quota aggiuntiva in funzione della profondità del foro in centimetri. Quota fissa per fori fino al diametro 140 mm. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	34,78	69,56
336 / 332 13.31.0050.0 03	FORATURA CON CAROTATRICE ESEGUITA SU MURATURA LEGGERA. Quota aggiuntiva per fori fino al diametro 140 mm. FORATURA CON CAROTATRICE ESEGUITA SU MURATURA LEGGERA. Foratura di pareti in muratura leggera eseguita con macchina carotatrice a secco oppure ad acqua per diametri fino a 250 mm, ... quota aggiuntiva in funzione della profondità del foro in centimetri. Quota aggiuntiva per fori fino al diametro 140 mm.							
	A R I P O R T A R E							3'034'441,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'035'376,75
	IM-SPOGLIATOI POLISPORTIVA (Cat 31)							
338 / 334 13.18.0010.0 03	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. DN = 20 (3/4"), PN = 42. VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 20 (3/4"), PN = 42. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	27,21	54,42
339 / 335 13.15.0275.0 03	TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. D x s = 18 x 2,0. TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessiv ... intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 18 x 2,0. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 Dorsale Ricircolo					40,00		
	SOMMANO m					40,00	10,21	408,40
340 / 336 13.16.0040.0 02	ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 19. s x D = 19 x 22 (1/2"). ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 19. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guain ... uperficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 19 x 22 (1/2"). SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 isolante dorsale ricircolo					40,00		
	SOMMANO m					40,00	5,36	214,40
341 / 337 13.15.0132.0 02	COLLARI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI REALIZZATI CON CRAVATTA IN ACCIAIO ZINCATO INSONORIZZATA. Per tubazioni dal DN 20 al DN 40 - Distanza di 2 m fra i collari. COLLARI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI REALIZZATI CON CRAVATTA IN ACCIAIO ZINCATO INSONORIZZATA. Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi d ... diametro della stessa e della distanza fra i collari. Per tubazioni dal DN 20 al DN 40 - Distanza di 2 m fra i collari. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					40,00		
	SOMMANO m					40,00	5,60	224,00
342 / 338	TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO							
	A R I P O R T A R E							3'036'277,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'036'277,97
13.15.0275.0 06	LINEARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. D x s = 32 x 3,0. TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessiv ... intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 32 x 3,0. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 dorsale ACS dorsale AFS					40,00 40,00		
	SOMMANO m					80,00	20,93	1'674,40
343 / 339 13.16.0040.0 04	ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 19. s x D = 19 x 34 (1"). ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 19. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guain ... superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 19 x 34 (1"). SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 Isolante dorsale ACS					40,00		
	SOMMANO m					40,00	6,68	267,20
344 / 340 13.15.0132.0 02	COLLARI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI REALIZZATI CON CRAVATTA IN ACCIAIO ZINCATO INSONORIZZATA. Per tubazioni dal DN 20 al DN 40 - Distanza di 2 m fra i collari. COLLARI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI REALIZZATI CON CRAVATTA IN ACCIAIO ZINCATO INSONORIZZATA. Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi d ... diametro della stessa e della distanza fra i collari. Per tubazioni dal DN 20 al DN 40 - Distanza di 2 m fra i collari. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 dorsali					80,00		
	SOMMANO m					80,00	5,60	448,00
345 / 341 13.15.0133.0 03	STAFFAGGIO DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI E CANALI COSTITUITA DA MENSOLA A PARETE. Mensola senza puntone L = 45 cm - Q = 50 kg. STAFFAGGIO DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI E CANALI COSTITUITA DA MENSOLA A PARETE. Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da mensola a parete con o senza puntone a 45, ... della lunghezza L (cm) e del carico distribuito Q (kg) che può sopportare. Mensola senza puntone L = 45 cm - Q = 50 kg. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	32,16	643,20
346 / 342 13.17.0131.0	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI IDRICOSANITARI. D = 4 + 3.							
	A R I P O R T A R E							3'039'310,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'039'310,77
01	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI IDRICOSANITARI. Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da cassetta da installare a filo muro completa di coperc ... e su solette, muri in C.A. o in pietra. Attacchi principali: A (3/4"). Derivazioni laterali: D 1/2). A = 3/4" D = 4 + 3. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	273,37	273,37
347 / 343 13.17.0131.0	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI IDRICOSANITARI. D = 5 + 4.							
02	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI IDRICOSANITARI. Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da cassetta da installare a filo muro completa di coperc ... e su solette, muri in C.A. o in pietra. Attacchi principali: A (3/4"). Derivazioni laterali: D 1/2). A = 3/4" D = 5 + 4. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	301,44	301,44
348 / 344 14.01.0010.0	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio per lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della							
01	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc ... o minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	192,42	577,26
349 / 345 14.01.0010.0	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio per piatto doccia - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 diametro minimo della							
11	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc ... o minimo della tubazione di scarico mm 50 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4"). SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	217,03	868,12
350 / 346 14.01.0010.0	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.							
13	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc ... sanitarie con le relative							
	A R I P O R T A R E							3'041'330,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'041'330,96
	rubinetterie. Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,51	108,51
351 / 347 14.01.0010.0 15	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio per cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc ... arico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2"). SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,41	126,41
352 / 348 13.23.0040.0 01	ASPIRATORE PER MONTAGGIO IN BAGNI E LOCALI DI SERVIZIO. Q = 90 V = 1. ASPIRATORE PER MONTAGGIO IN BAGNI E LOCALI DI SERVIZIO. Aspiratore per portate fino a 275 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali di servizio, da collegare a ... i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (mc/h). Numero velocità: V. Q = 90 V = 1. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	197,70	197,70
353 / 349 13.24.0100.0 01	BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE ORIZZONTALI INCLINATE. Fino a 2,5 dmq (200 x 100). BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE ORIZZONTALI INCLINATE. Bocchetta in alluminio con alette fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, co ... lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Fino a 2,5 dmq (200 x 100). SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					2,00		
	SOMMANO dmq					2,00	15,89	31,78
354 / 350 13.31.0050.0 01	FORATURA CON CAROTATRICE ESEGUITA SU MURATURA LEGGERA. Quota fissa per fori fino al diametro 140 mm. FORATURA CON CAROTATRICE ESEGUITA SU MURATURA LEGGERA. Foratura di pareti in muratura leggera eseguita con macchina carotatrice a secco oppure ad acqua per diametri fino a 250 mm, ... una quota aggiuntiva in funzione della profondità del foro in centimetri. Quota fissa per fori fino al diametro 140 mm. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		3'041'795,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'042'085,19
357 / 353 13.02.0010.0 01	IM-CENTRALI TRATTAMENTO ARIA (Cat 32) CENTRALI TRATTAMENTO ARIA (SbCat 19) SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE. Quota fissa per ciascun luogo. SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE. Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti ... ellamento più una quota aggiuntiva in funzione del peso del materiale smantellato. Quota fissa per ciascun luogo. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	400,29	400,29
358 / 354 13.02.0010.0 02	SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE. Quantità di materiale smantellato. SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE. Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti ... mento più una quota aggiuntiva in funzione del peso del materiale smantellato. Quantità di materiale smantellato. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07 batterie esistenti					400,00		
	SOMMANO kg					400,00	1,96	784,00
359 / 355 13.11.0080.0 03	FLUIDO TERMOCONVETTORE ANTIGELO NON TOSSICO, CON INIBITORI DELLA CORROSIONE. Glicole propilenico al 30% per temperature fino a -14°. FLUIDO TERMOCONVETTORE ANTIGELO NON TOSSICO, CON INIBITORI DELLA CORROSIONE. Fluido termovettore per impianti esposti al pericolo del gelo, costituito da una miscela di acqua e gli ... o comprende la fornitura e l'immissione del fluido nel circuito. Glicole propilenico al 30% per temperature fino a -14°. SpCap 1 - Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					2'000,00		
	SOMMANO kg					2'000,00	2,64	5'280,00
360 / 356 AP.IM.06	Fornitura e posa in opera di Batteria per acqua calda o r ... montaggio batteria esistente e modifica allacci idraulici. Fornitura e posa in opera di Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 Ranghi, per centrale trattamento aria 41000 mc/h, compreso smontaggio batteria esistente e modifica allacci idraulici. SpCap 4 - Analisi Prezzi UTA 1					1,00		
	SOMMANO					1,00	16'560,58	16'560,58
361 / 357 AP.IM.07	Fornitura e posa in opera di Batteria per acqua calda o r ... montaggio batteria esistente e modifica allacci idraulici. Fornitura e posa in opera di Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 Ranghi, per centrale trattamento aria 20000 mc/h, compreso smontaggio batteria esistente e modifica allacci idraulici.							
	A R I P O R T A R E							3'065'110,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'089'749,28
363 / 359 13.30.0111.0 02	IM-INGRESSO MUSEO (Cat 33) Impianto riscaldamento (SbCat 12) CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE CON INVERTER, TIPO MULTISPLIT. Unità esterna con PF = 5,5 - PR = 6,3 - PA = 1,4 - N=2 - L = 30. CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE CON INVERTER, TIPO MULTISPLIT. Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, (COP ed EER ... frigorifere collegate ad un'unica unità esterna: L (m). Unità esterna con PF = 5,5 - PR = 6,3 - PA = 1,4 - N=2 - L = 30. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					1,00	1'955,08	1'955,08
						SOMMANO cad 1,00		
364 / 360 13.30.0140.0 43	UNITÀ INTERNA DI CLIMATIZZAZIONE PER IMPIANTO A POMPA DI CALORE DEL TIPO A VOLUME DI REFRIGERANTE VARIABILE CON O SENZA RECUPERO DI CALORE. Unità interna tipo cassetta a 4 vie 600x600 con griglia - PF = 3,6 e PR = 4,0 UNITÀ INTERNA DI CLIMATIZZAZIONE PER IMPIANTO A POMPA DI CALORE DEL TIPO A VOLUME DI REFRIGERANTE VARIABILE CON O SENZA RECUPERO DI CALORE. Unità interna di climatizzazione estiva/ ... standard di aria interna a 20°Cbs/ 15°Cbu. Unità interna tipo cassetta a 4 vie 600x600 con griglia - PF = 3,6 e PR = 4,0 SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					2,00	1'593,72	3'187,44
						SOMMANO cad 2,00		
365 / 361 13.30.0230.0 02	ALLACCIO DI CONDIZIONATORE D'AMBIENTE AD ESPANSIONE DIRETTA. Per ciascun allaccio con potenza frigorifera da 4,6 Kw fino a 9,0 kW. ALLACCIO DI CONDIZIONATORE D'AMBIENTE AD ESPANSIONE DIRETTA. Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da una unità motocondensante oppure da una rete di distribuzi ... se; la canaletta in PVC per installazione a vista. Per ciascun allaccio con potenza frigorifera da 4,6 Kw fino a 9,0 kW. SpCap 1 - Prezzo regionale OO.PP. Umbria - 2023, D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata D.G.R. N. 712 del 13/07					2,00	544,79	1'089,58
						SOMMANO cad 2,00		
	Parziale LAVORI A CORPO euro							3'095'981,38
	T O T A L E euro							3'095'981,38
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
C	LAVORI A CORPO euro	3'095'981,38	100,000
C:001	OG1 - OPERE EDILI euro	2'085'080,51	67,348
C:001.001	DEMOLIZIONI euro	37'081,42	1,198
C:001.002	TRATTAMENTO PAVIMENTO INDUSTRIALE euro	28'995,20	0,937
C:001.003	OPERE IN CARTONGESSO euro	195'272,11	6,307
C:001.004	PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI euro	204'674,66	6,611
C:001.005	OPERE MURARIE euro	27'821,32	0,899
C:001.006	OPERE DA PITTORE euro	187'169,66	6,046
C:001.007	INFISSI euro	72'753,24	2,350
C:001.009	SAUNE euro	42'988,00	1,389
C:001.010	PARETI A CAPPOTTO euro	83'969,59	2,712
C:001.011	CONTROFODERA INTERNA euro	66'702,88	2,154
C:001.012	COPERTURE A TETTO CALDO euro	317'223,54	10,246
C:001.013	COPERTURE DI SBALZI E TETTI PIANI euro	684'100,78	22,096
C:001.014	LATTONERIE PER COPERTURE euro	44'348,12	1,432
C:001.015	VELARI IMPIANTI TECNOLOGICI euro	48'173,54	1,556
C:001.016	PAVIMENTAZIONI ESTERNE euro	43'806,45	1,415
C:002	OS18B - FACCIATE CONTINUE euro	297'070,41	9,595
C:002.008	FACCIATE CONTINUE euro	297'070,41	9,595
C:003	OG1 - OPERE STRUTTURALI euro	156'717,85	5,062
C:003.017	FONDAZIONI BARRIERE VISIVE euro	48'051,18	1,552
C:003.018	BARRIERE VISIVE euro	74'267,06	2,399
C:003.019	INTERVENTI SULLE MURATURE euro	21'413,73	0,692
C:003.020	DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO CONTROVENTI euro	2'050,88	0,066
C:003.021	FISSAGGIO COPERTURA euro	10'935,00	0,353
C:004	OS3 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	73'398,70	2,371
C:004.022	II-SANITARI E RUBINETTERIE euro	36'574,54	1,181
C:004.023	II-OPERE FOGNARIE euro	36'824,16	1,189
C:005	OS30 - IMPIANTI ELETTRICI euro	300'786,65	9,715
C:005.024	IE-SPOGLIATOI euro	35'421,73	1,144
C:005.024.001	Impianto luci euro	14'133,72	0,457
C:005.024.002	Impianto FM euro	2'399,58	0,078
C:005.024.003	Impianto Servizi euro	865,20	0,028
C:005.024.004	Impianto Allarme euro	2'097,58	0,068
C:005.024.005	Impianto Antincendio euro	5'648,66	0,182
C:005.024.006	Distribuzione e quadri euro	9'092,70	0,294
C:005.024.007	Opere edili euro	1'184,29	0,038
C:005.025	IE-SPOGLIATOI POLISPORTIVA euro	3'422,89	0,111
C:005.025.001	Impianto luci euro	1'464,26	0,047
C:005.025.002	Impianto FM euro	1'958,63	0,063
C:005.026	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI euro	72'201,97	2,332
C:005.026.009	Sostituzione corpi illuminanti euro	72'201,97	2,332
C:005.027	IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	172'901,18	5,585
C:005.027.008	Impianto fotovoltaico euro	172'901,18	5,585
C:005.028	IMPIANTO SERVOSCALA euro	16'838,88	0,544
C:006	OS28 - IMPIANTI MECCANICI euro	182'927,26	5,909
C:006.029	IM-SPOGLIATOI euro	114'620,11	3,702
C:006.029.012	Impianto riscaldamento euro	49'065,64	1,585
C:006.029.014	Impianto aria euro	32'299,85	1,043
	A R I P O R T A R E		

[illegible]

[illegible]