



Regione Umbria



**PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMPLESSO
DEMANIALE REGIONALE DEL
"MONTE SUBASIO"**



**ALLEG.6
PIANO DEGLI INTERVENTI VIABILITA'**

Responsabile: Dott. For. Marco Niccolini

Codice 08621	Emesso Bassi	D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr. For. via Garibaldi, 3 Pratovecchio Stia (AR) - Tel. 0575/529514 via Enrico Bindi, 14 Pistoia - Tel. 0573/365967	
Data Settembre 2020	Controllato Niccolini		
	Approvato Niccolini	http://www.dream-italia.it	AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

A.F.O.R. Umbria
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

N.	Lung. (m)	Tipo.	Largh. Min (m)	Largh. Prev (m)	Pendenza (%)	Contropend. (%)	Accesso	Transitabilità	Manutenzione	Note
3	3739	trattorabile	2.5	3.0	8	2	libero	buona	str	manutenzione straordinaria di un tratto di 1500 ml circa. manutenzione ordinaria fascia AIB esistente e ampliamento fascia di 10m. creazione nuova fascia AIB contigua di 10m a monte per circa 1250ml.
10	782	tracciato m.a.m	1.0	1.5	12	6	libero	scarsa	str	Manutenzione straordinaria tratto a monte di circa 43 ml con caratteristiche sentiero. Sentiero CAI 50
14	12076	camionabile principale	4.0	6.0	10	8	libero	scarsa	str	manutenzione straordinaria tratto tra San Giovanni e Armezzano circa 2171 ml., il rimanente tratto manutenzione ordinaria e ampliamento fascia AIB 10m. creazione nuova fascia AIB 10m a monte per circa 4000ml
18	2219	pista forestale	2.0	2.5	10	6	libero	buona	str	manutenzione straordinaria nel tratto compreso nella SF 24A (690m circa), che prevede l'allargamento del fondo stradale per ripristino pista (adesso ridotto a sentiero). Il resto del tracciato manutenzione ordinaria.
21	475	pista forestale	2.0	2.5	10	4	libero	scarsa	str	realizzazione di una piazzola di scambio dei mezzi o per la manovra in cima alla pista
41	539	pista forestale	2.0	2.5	30	10	libero	pessima	str	manutenzione straordinaria per ripristino della pista
43	399	pista forestale	2.0	2.5	30	8	libero	pessima	str	manutenzione straordinaria tratto pineta (176ml) per intervento forestale
62	515	pista forestale	2.0	2.5	22	8	libero	pessima	str	ripristino tratto di collegamento con Monticelli in occasione dell'intervento previsto. Rimanente tratto differibile.
64	1824	pista forestale	1.0	1.5	30	10	libero	pessima	str	manutenzione straordinaria per ripristino pista (importante collegamento fini antincendio o sicurezza) e creazione nuova fascia AIB 10m per circa 1420 ml
67	129	pista forestale	2.0	2.5	26	10	libero	scarsa	str	manutenzione straordinaria ingresso, il rimanente tratto manutenzione ordinaria
74	660	pista forestale	2.5	2.5	25	10	libero	scarsa	str	manutenzione straordinaria per ripristino pista ultimo tratto di 212 ml dopo area di sosta e ingresso da strada statale in occasione dell'intervento di diradamento nella SF 81C.
78	1982	tracciato m.a.m	1.5	1.8	12	5	libero	pessima	ad	adeguamento di un tratto di circa 777 ml in pista forestale, in occasione dell'intervento di diradamento nella SF 2A. Sentiero CAI 51
89	2230	camionabile secondaria	3.0	3.0	15	0	libero	scarsa	str	Realizzazione cunette trasversali. Fondo irregolare nelle aree più ripide a causa dello scorrimento idrico. Ciò riduce la percorribilità ai camion in salita manutenzione ordinaria e ampliamento fascia AIB 10m
90	995	camionabile principale	3.5	4.0	8	0	libero	buona	str	Fondo dissestato in asfalto ecologico
103	976	pista forestale	2.0	2.0	20	20	libero	pessima	str	Si tratta di una cengia rocciosa invasa da vegetazione arborea ed arbustiva che può essere percorsa se ripulita in occasione

N.	Lung. (m)	Tipo.	Largh. Min (m)	Largh. Prev (m)	Pendenza (%)	Contropend. (%)	Accesso	Transitabilità	Manutenzione	Note
										dell'intervento forestale per circa 240 ml. Conduce ad una cascata. Il rimanente tratto man. Str. differibile
109	329	pista forestale	2.5	2.5	10	5	libero	buona	str	manutenzione straordinaria tratto in ingresso da strada del Monte Subasio (11m). Manutenzione ordinaria rimanente tracciato.